タカラシステムバス

ミーナ
設置説明書

（ホーローパネルタイプ）

UZEX－20K-P／J
UZEX－16K／16M-P／J
UZEX－12K／12M-P／J
UZEX－12F-P／16F-P
UZEX－11F-P

（化粧パネルタイプ）

UZSX－20K-P／J
UZSX－16K／16M-P／J
UZSX－12K／12M-P／J
UZSX－12F-P

作業される方へのお願い

○設置作業の前にこの説明書をよくお読みの上、正しく設置してください。

○取扱説明書は必ずご使用されるお客様にお渡しください。

タカラスタンダード株式会社

2012年3月発行

〈もくじ〉

Ⅰ はじめに …… 1
Ⅱ 安全上のご注意 …… 1
Ⅲ 搬入時期 …… 2
Ⅳ 搬入計画 …… 2
Ⅴ 開梱 …… 2
Ⅵ 設置場所への搬入 …… 2
Ⅶ 現場受入準備事項
7-1. 作業区分の明確 …… 3
7-2. 工事店への依頼 …… 3
7-3. 設置スペースの確認 …… 4
7-4. システムバスの基礎 …… 4
7-5. 入口踏込み高さ …… 4
Ⅷ 必要工具一覧 …… 5
Ⅸ 下台部品構成図
UZBX-20・16・12-P …… 6
UZBX-20・16・12-J …… 7
UZBX-11-P …… 8
Ⅹ 上台部品構成図
10-1. UZEX-20KAR/L …… 9
10-2. UZEX-20KBL/R …… 10
10-3. UZEX-16KAR/L …… 11
10-4. UZEX-16KBL/R …… 12
10-5. UZEX-12KAR/L …… 13
10-6. UZEX-12KBL/R …… 14
10-7. UZEX-16MAR/L …… 15
10-8. UZEX-16MBL/R …… 16
10-9. UZEX-12MAR/L …… 17
10-10. UZEX-12MBL/R …… 18
10-11. UZEX-16FAR/L …… 19
10-12. UZEX-16FBL/R …… 20
10-13. UZEX-12FAR/L …… 21
10-14. UZEX-12FBL/R …… 22
10-15. UZEX-11FAL/R …… 23
10-16. UZEX-11FBL/R …… 24

XI 商品構成表 と梱包明細
11-1. 下台商品構成表 …… 25
11-2. Bセット梱包明細 …… 27
11-3. 排水配管梱包明細 …… 29
11-4. 上台商品構成表
①-1.ホーロー壁パネル・アングルセット 3
①-2.化粧パネル・アングルセット …… 32
①-3.準防火地域対応パネル・アングルセッ 35
①-4.11F壁パネル・アングルセット…… 36
③天井 …… 38
11-5. 小物商品構成・梱包明細 …… 40
11-6. その他商品構成表 及び 基本部材 …… 42

XII 設置手順
12-1. 設置工程 …… 44
12-2. ﾊｰﾌﾕﾆｯﾄの設置手順（壁ﾊﾟﾈﾙ組付前）
1. 床の納まり（設備作業） …… 45
2. 給水給湯管の立上げ（設備作業） …… 45
3. 外部排水管の設置（設備作業） …… 46
4. 墨出し …… 47
5. 架台の組立 …… 50
6. 架台の設置 …… 52
7. 洗場パンの設置 …… 55
8. スペーサーエプロンの取付 …… 65
9. 腰壁エプロンの取付 …… 67
10. 浴槽ユニット設置の前に …… 69
11. 浴槽の設置 …… 72
12. 浴槽の固定 …… 73
13. 浴槽トラップの取付 …… 76
14. ワンプッシュ排水栓の取付 …… 77
15. 浴槽トラップ結合部の漏水チェック …… 79
16. 浴槽水栓の取付 …… 79
17. エルボの取付 …… 80
18. 外部給水給湯管の取付 …… 81
12-3. ﾎｰﾛｰ壁ﾊﾟﾈﾙの組付手順
1. 壁パネルの組付準備 …… 82
《金具、アングル取付位置図 及び 組付け順序》
2. 壁パネルの組付 …… 103
12-4. 天井・ドア・窓の組付手順
1. 天井の組付準備 …… 116
2. 天井接続アングルの取付 …… 116
3. 天井目地パッキンの貼付 …… 117
4. 天井の組付 …… 117
5. ドアの取付 …… 118
6. 窓の取付 …… 119
12-5. ﾊｰﾌﾕﾆｯﾄの組付手順（壁ﾊﾟﾈﾙ組付後） 120
①.ノーマルカウンターの取付 …… 126
②.洗面器置きカウンターの取付 …… 134
③.カウンター無し（11タイプ） …… 120
12-6. 備品の取付手順
1. 照明の取付 …… 136
2. シャワーフックの取付 …… 137
3. 換気扇の取付 …… 137
4. タオル掛けの取付 …… 137
5. 埋め込み収納の取付 …… 138
6. 壁面部材の取付について …… 138
7. 点検口蓋の取付(11タイプ) …… 139
8. エプロンの取付(11ﾀｲﾌﾟ) …… 139
12-7. 最終シリコン仕上げ …… 140
12-8. 配線の固定 及び 結線 …… 143
12-9. 設置完了 …… 144
12-10. 内部清掃 …… 145
12-11. 検査・引渡し …… 145
付属書（完成検査報告書） …… 146

タカラシステムバス設置説明書

Ⅰ　は　じ　め　に

この説明書は、システムバスを正しく組立、設置していただくために、商品の搬入、組立、検査引渡しまでの手順を図解入りで掲載したものです。
システムバスは、現場設置までの準備と設置時の建物との取合いが非常に重要となりますので、設置の前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してください。

Ⅱ　安全上のご注意

安全のために必ずお守りください。

◇ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

表示と意味は次のようになっています。

⚠ 警告	誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷を負う可能性が想定される内容
⚠ 注意	誤った取り扱いをしたときに、傷害を負う可能性及び物的傷害の発生が想定される内容

図記号の意味は次の通りです。

⃠	このような図記号は、「禁止行為」を告げるものです。絶対に行わないでください。
❗	このような図記号は、「行為の指示」を告げるものです。必ず指示に従い、行ってください。
⚠	このような図記号は、「注意・確認事項」を告げるものです。注意・確認してください。

⚠ 警告	
⏚	浴室暖房乾燥機・防曇ミラー等アース（D種接地）工事が必要な製品は、必ずアース（D種接地）工事を行ってください。 ●故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
❗	電気工事は、必ず電気工事士の資格者が行なってください。 ●電気回路容量不足や工事不備があると感電、火災の原因になります。

⚠ 注意	
❗	給水・給湯管、排水管の配管作業は設置説明書通り作業してください。 ●水もれにより家財を汚したり腐らせるおそれがあります。
❗	浴槽に穴あけする場合は指定の穴あけ位置（アール部を避ける）にあけてください。 ●穴が浴槽のアール部にかかるとすきまができて水もれにより家財を汚したり、腐らせるおそれがあります。
❗	シリコンコーキングは指定位置に正しく行ってください。 ●作業に不備があると、水もれにより家財を汚したり、腐らせるおそれがあります。
❗	開梱後、不要になった梱包材はすみやかに処分してください。 ●木枠、釘および締付バンドなどでケガをするおそれがあります。また、ビニール袋などは子供などがかぶって遊び、思わぬ事故につながるおそれがあります。
❗	システムバスの部材を運んだり取扱う場合は手袋等をして正しい姿勢で行ってください。 ●手をケガしたり、腰を傷めたりするおそれがあります。
❗	穴あけ作業を行う場合は、保護めがねなどによって目の保護を行ってください。 ●切粉が目に入り、目に傷害がおきるおそれがあります。
❗	狭い場所へ搬入する場合は建屋を傷つけないように養生を行ってください。
⃠	浴槽やカウンターの上に乗って作業をしないでください。 ●足をすべらせてケガしたり、製品に傷をつけるおそれがあります。

Ⅲ　搬　入　時　期

システムバスの受注時には、受注チェックシートに基づき、打合せが行われます。受注チェックシートには、現場名、機種、工期、搬入月日が記載されていますので、事前に必ず確認しておいてください。搬入のタイミングは、各室持込みの搬入通路を確保する関係上、戸建住宅については、棟上げ直後、集合住宅については、サッシ取付前に搬入を計画してください。

Ⅳ　搬　入　計　画

搬入日が決まりますと、製品倉庫から現場までの輸送経路、時間、荷降ろし場所、ストック等を考慮した搬入計画が必要です。

4-1. 輸送経路、時間について

製品倉庫からの積出しは、通常フォークリフトを使って積込みされます。輸送距離は片道2時間、50～60km程度、1日2往復を目安として計画します。

走行中の衝撃、荷くずれ等により、商品を損傷しますと致命的なクレームとなりますので、慎重に輸送してください。

4-2. 荷降ろし場所、ストックヤードの確保

システムバスは多くの部材から構成されており、広い面積を必要とするため、あらかじめ荷降ろし場所及びストックヤードの確保が必要となります。

4-3. 荷降ろし、保管養生

システムバスの部材は洗場パンや浴槽等70～80kgの重量があり、一人で無理な荷降ろしをすると製品を傷める恐れがあります。必ず2名以上で慎重に荷降ろししてください。特に角をつけてねじったり、地面に落して強い衝撃をあたえたりしますと、クレームの原因となりますので取り扱いは慎重にしてください。

屋外に保管する場合は無理な段積みは避け、雨露があたらないよう必ずシート等で養生してください。

Ⅴ　開　　梱

開梱は、梱包ごとに部品リストと照合して員数の確認をしてください。

壁パネル、天井パネルは、開梱時、床面に段ボールを敷き、壁面等に立て掛けて保管してください。

Ⅵ　設置場所への搬入

ハーフユニットは浴槽、洗場等に分割されていますのでドア部分の出入口部分の開口幅は620㎜以上あれば搬入可能です。廊下などの狭い通路の曲がり角では通路幅740㎜（20ﾀｲﾌﾟ：760㎜）あれば搬入可能です。あらかじめ搬入時期と搬入経路を確認しておいてください。

◎主要部材の外形寸法

	浴槽（幅x長さx高さ）	洗場（幅x長さx高さ）
1620K	776x1679x615	1362x1624x223
1616K		927x1624x223
1616M		927x1624x156
1216K	776x1249x615	927x1194x223
1216F		927x1194x88
1216M		927x1194x156

Ⅶ 現場受入準備事項

7-1.作業区分の明確

システムバスの設置作業は、組付け前後に建築工事や設備工事（水道、電気等）が必要です。
事前に作業区分を明確にするために、現場責任者と十分打合せを行なってください。

作業区分		作業内容
事前準備工事	建築工事関係	●既設浴室部材の撤去（リフォーム工事の場合） ●システムバス据付基礎工事 ●窓周りの胴縁、窓台まぐさ等の取付工事
	設備工事関係	●排水配管枝管工事（システムバスルーム内で接続する場合には所定位置まで配管） ●給水給湯管枝管工事（所定位置まで立上げ） ●システムバス電気機器用配線工事（システムバス天井裏まで）
システムバス設置作業	SB設置関係	●システムバス部材の搬入 ●システムバス据付用墨出し ●システムバス本体組立設置作業 ●照明器具、換気機器等の取付 ●浴室内リモコンの取付 ●ドア取付枠、ドアサッシの取付 ●窓取付枠、窓サッシの取付 ●清掃、検査、残材整理
事後仕上げ工事	設備工事関係	●給水給湯管接続工事 ●追炊き用循環配管接続工事 ●排水配管接続工事（注） ●換気機器ダクト工事、フード取付工事 ●照明器具、換気機器、防曇ミラー等電気機器のスイッチ取付工事 ●システムバス外リモコン取付、配線工事 ●電気配線接続工事、アース工事
	建築工事関係	●ドア額縁、納め工事 ●窓部外壁仕上げ工事 ●システムバス外装工事（脱衣室クロス仕上げ等）

（注）排水配管をユニット内に立ち上げる場合には、原則としてSB設置作業に含みます。

7-2. 工事店への依頼

(1)電気工事店へ

・防曇ミラーのスイッチは照明用とは別にパイロットランプ付のスイッチを設置してください。
・天井裏の配線から各一次側電源の接続工事を行なってください。
・アースが必要な機器については、必ずアース工事を行なってください。
・漏電遮断機を必ず取付けてください。特に浴室暖房乾燥機には専用の漏電遮断機を設置してください。
・換気ダクトは屋外フードに向かって1/100～1/50程度下り勾配になるように取付けてください。

(2)設備工事店へ

・雑排水配管はVU50以上（FタイプはVP50）の配管を使用してください。
・二重トラップにしないでください。
・配管途中で配管径を狭めないでください。（例：VU50 →VU75→VU50、VU50→VU30→VU50等）
・排水勾配は 1/100～1/50設けてください。

7－3. 設置スペースの確認

ユニット外形寸法と設置空間のスペースを確認してください。

(1) 平面納まりスペース

外形寸法から壁までのクリアランスは、最低10㎜以上確保してください。

(2) 高さ納まりスペース

換気扇上面と、天井又は梁とのクリアランスは、100㎜以上設けてください。

（換気口の場合）

換気口上面と、天井又は梁とのクリアランスは、200㎜以上設けてください。



7－4. システムバスの基礎

土間コンクリート工事は、建築工事に含まれますが、架台固定用モルタル設置作業及び高さ調整用ブロック設置作業は、ユニット作業に含まれます。

架台には、約700～800kgの重量が掛かりますので、基礎工事には充分配慮してください。

(1) 1階設置の場合

1階土間コンクリート工事の基礎は、割栗石を敷き詰め、よく突き固めた上でコンクリート打ちをしてください。



(2) 2階設置の場合

設置床面は、重量に耐えられる床構造にしてください。

転がし配管用架台仕様時はコンパネとボルト脚の間に、架台受け金具を入れてください。

(3) 集合住宅のコンクリートスラブ上に設置する場合（転がし配管用架台仕様）

高さ調整は、レンガ（セメントレンガ、赤レンガ）を横積みにしてください。

また、レンガとボルト脚の間に、架台受け金具を入れてください。



7－5. 入口踏込み高さ

ハーフユニットをスラブ上に設置した時の踏込み高さは下図の通りです。

K・M・１２/１６Ｆタイプ



１２/１６Ｆタイプ

（転がし配管対応架台）



踏み込み高さ		床高さ
Kタイプ	328	320
Mタイプ	261	253
12･16Fタイプ	202 (193)	185
11Fタイプ	255.5	196

※( )内寸法は片引き戸の場合を示す。

１１Ｆタイプ



１１Ｆタイプ

（転がし配管対応架台）



Ⅷ　必要工具一覧

(1) 測定器具

1. 水準器（400㎜）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ レベル調整
2. レーザー投光器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ レベル・建ちの調整
3. スケール（2m以上） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 位置出し
4. 墨つぼ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 位置墨付け
5. 水糸（10m）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 通り芯調整
6. 下げ振り（3m） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 建ちの調整

(2) 組立工具

1. ＋電気ドライバー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ネジ用
2. フレキシブルドライバー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ネジ用
3. スパナ・メガネレンチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 六角ボルト用
4. ソケットレンチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 六角ボルト用
5. ハンマー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ライナー打込み
6. 塩ビカッター、プラノコ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 塩ビ管のカット
7. コーキングガン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ シリコン塗布用
8. カッターナイフ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 開梱
9. トラップシメツケコウグＸ（専用工具） ・・・・・・・・・・・・・・ 洗場トラップの締付
10. シメツケジグＬＸ（専用工具）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ワンプッシュ排水栓の締付
11. ヒキアゲジグＬＸ（専用工具）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ワンプッシュ排水栓の締付
12. ハイカンシメツケジグ（専用工具）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 給水給湯管の取付
13. 六角ドライバーTN （4mm、テーパーヘッド）（専用工具）・・・・ 六角穴付きボルト用
14. 脚立
15. 電気ドリル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ パネル・浴槽の穴あけ
16. ドリル刃（φ3.5、φ5、φ6.5～7、φ10）
17. ホルソー（φ18、φ32～33、φ37～38、φ43、φ50）
18. ジグソー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ パネルのカット
19. ナット締付用レンチ（対辺13、36、46-六角） ・・・・・・・・・・ 水栓の取付

トラップ締付工具DM	シメツケジグ ＬＸ	ヒキアゲジグ ＬＸ	ハイカンシメツケジグ	六角ドライバーTN	ソケットシメツケジグTN
					
(10149433)	(10138709)	(10138708)	(10140854)	(10143649)	(10143195)

H７４（漏水検査治具）
(10196999)

※専用工具は、商品には同梱されていません。
部品センターに在庫されていますので別途手配（購入）してください。
（ ）内の数字は部品コードを示しています。

(3) 設置業者常備部材

カダイシタプレートセットP
14コ入
※ﾄﾗｽﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ 4X10…28本入 (40583747)

※転がし配管用架台を設置する際は、
上記記部材を常備してください。
部材は商品センターに在庫されていますので
別途手配（購入）してください。

(4) 必要部材

1. ライナー（架台ライナー及び樹脂スペーサー）
2. マスキングテープ　　3. 角材
4. シールテープ

(5) 道具

1. ヘルメット
2. 投光器
3. 延長コード
4. 手袋
5. 手ほうき
6. 小型掃除機

(6) 清掃用具

1. 中性洗剤
2. ウエス

(7) 接着剤等

1. 塩ビ管接着剤（色つき）
2. モルタル
3. コンクリートボンド

(8) その他

1. 新聞紙

(9) 専用検査器具（最寄りの事業所に問い合わせください。）

1. 水圧テストポンプ
2. 水圧検査済証
3. ＳＢ漏水検査ポンプ

システムバス設置後、余った小部品・ネジ類は保管しておいてください。

Ⅸ. 下台部品構成図

UZBX-20・16・12-P























排水配管　及び　小物部品

※排水配管は機種により形状が異なります。
※その他詳細は梱包明細を参照してください。

UZEX-20・16・12-J





















排水配管　及び　小物部品

※排水配管は機種により形状が異なります。
※その他詳細は梱包明細を参照してください。

Ⅸ. 下台部品構成図

UZBX-11



X. 上台部品構成図

10-1. UZEX-20KA R/L -P/J



No.	部品名称	
1	ﾊｰﾌﾕﾆｯﾄ UZBX-20 ARBL/ALBR	
2	UVS16A2T	
3	URX16A1	
4	UTX20C2	
5	UTE20AD	
6	UGE20FD	
7	UGE16DU	
8	UTE16WA	マドウエ16W
9		マドシタ16WT
10	コーナーチャンネル ET-1	
11	コーナーチャンネル ET-2	
12	コーナーアングル ER-4	
13	中横桟 A	
14	中横桟 BN	
15	パネルフック AN	
16	パネル固定金具 ES	
17	窓パネル接続金具	
18	窓枠取付桟 T09	
19	天井固定板	
20	天　　井 20A1(X)	
21	天　　井 20B (X)	
22	天井点検口フタ	
23	天井目地パッキン16	
24	天井サイド金具 X	
25	天井接続アングル16A(V)	
26	天井接続アングル16B(V)	
27	天井固定ピース	
28	換　気　扇	
29	窓　1509	
30	AWXオレド (WK)	
31	ショウメイUVN	
32	シャワーフック	
33	UTE-16NW	
34	アルミマドワク	
35	ガイド金具	
36	ドアヨコパネル接続金具P	
37	中横桟S	

この図はPシリーズＡＲタイプを示します。
ＡＬタイプは左右対称です。

10-2. UZEX-20KB R/L -P/J



No.	部品名称	
1	ﾊｰﾌﾕﾆｯﾄ UZBX-20 ARBL/ALBR	
2	UVS16A2T	
3	URX20B1	
4	UTX20C2	
5	UTE20AD	
6	——	
7	UGE16DU	
8	UTE16WA	マドウエ16W
9		マドシタ16WT
10	コーナーチャンネル ET-1	
11	コーナーチャンネル ET-2	
12	コーナーアングル ER-4	
13	中横桟 A	
14	中横桟 BN	
15	パネルフック AN	
16	パネル固定金具 ES	
17	窓パネル接続金具	
18	窓枠取付桟 T09	
19	天井固定板	
20	天　　井 20A1(X)	
21	天　　井 20B (X)	
22	天井点検口フタ	
23	天井目地パッキン16	
24	天井サイド金具 X	
25	天井接続アングル16A(V)	
26	天井接続アングル16B(V)	
27	天井固定ピース	
28	換　気　扇	
29	窓　1509	
30	AWXオレド (WK)	
31	ショウメイUVN	
32	シャワーフック	
33	UTE-16NW	
34	アルミマドワク	
35	ガイド金具	
36	ドアヨコパネル接続金具P	
37	中横桟S	

この図はPシリーズBLタイプを示します。
BRタイプは左右対称です。

10-3. UZEX-16KA R/L -P/J



No.	部品名称	
1	ﾊｰﾌﾕﾆｯﾄ UZBX-16 ARBL/ALBR	
2	UVS16A2T	
3	URX16A1	
4	UTX16C2	
5	UTX16C1	
6	UTE16AD	
7	UGE16DU	
8	UTE16WA	マドウエ16W
9		マドシタ16WT
10	コーナーチャンネル ET-1	
11	コーナーチャンネル ET-2	
12	コーナーアングル ER-4	
13	中横桟 A	
14	中横桟 BN	
15	パネルフック AN	
16	パネル固定金具 ES	
17	窓パネル接続金具	
18	窓枠取付桟 T09	
19	天井固定板	
20	天　　井 16A1(X)	
21	天　　井 16B (X)	
22	天井点検口フタ	
23	天井目地パッキン16	
24	天井サイド金具 X	
25	天井接続アングル16A(V)	
26	天井接続アングル16B(V)	
27	天井固定ピース	
28	換　気　扇	
29	窓　1509	
30	AWXオレド (WK)	
31	ショウメイUVN	
32	シャワーフック	
33	UTE-16NW	
34	アルミマドワク	
35	ガイド金具	

この図はPシリーズＡＲタイプを示します。
ＡＬタイプは左右対称です。

10-4. UZEX-16KB R/L -P/J



No.	部品名称	
1	ﾊｰﾌﾕﾆｯﾄ UZBX-16 ARBL/ALBR	
2	UVS16A2T	
3	URX16A1	
4	UTX16C2	
5	UTX16C1	
6	UTE16AD	
7	UGE16DU	
8	UTE16WA	マドウエ16W
9		マドシタ16WT
10	コーナーチャンネル ET-1	
11	コーナーチャンネル ET-2	
12	コーナーアングル ER-4	
13	中横桟 A	
14	中横桟 BN	
15	パネルフック AN	
16	パネル固定金具 ES	
17	窓パネル接続金具	
18	窓枠取付桟 T09	
19	天井固定板	
20	天　　井 16A1(X)	
21	天　　井 16B (X)	
22	天井点検口フタ	
23	天井目地パッキン16	
24	天井サイド金具 X	
25	天井接続アングル16A(V)	
26	天井接続アングル16B(V)	
27	天井固定ピース	
28	換　気　扇	
29	窓　1509	
30	AWXオレド (WK)	
31	ショウメイUVN	
32	シャワーフック	
33	UTE-16NW	
34	アルミマドワク	
35	ガイド金具	
36	ドアヨコパネル接続金具P	
37	中横桟S	

この図はPシリーズBLタイプを示します。
BRタイプは左右対称です。

10-5. UZEX-12KA R/L -P/J



No.	部　品　名　称
1	ﾊｰﾌﾕﾆｯﾄ UZBX-12 ARBL/ALBR
2	UVS12AT
3	UTX-S12NW
4	UTX16C2
5	UTX16C1
6	UTE16AD
7	UGE16DU
8	AWXオレド (WK)
9	ガイド金具
10	コーナーチャンネルET-1
11	コーナーチャンネルET-2
12	コーナーアングルER-4
13	中横桟A
14	中横桟BN
15	パネルフックAW
16	パネル固定金具ES
17	ショウメイUVN
18	シャワーフック
19	天井固定板
20	天　　井 S12A1(X)
21	天　　井 S12B(X)
22	天井点検口フタ
23	天井目地パッキン16
24	天井サイド金具X
25	天井接続アングル12A(V)
26	天井接続アングル12B(V)
27	天井固定ピース
28	換　気　扇

この図はPシリーズＡＲタイプを示し
ＡＬタイプは左右対称です。

10-6. UZEX-12KB R/L -P/J



No.	部　品　名　称
1	ﾊｰﾌﾕﾆｯﾄ UZBX-12 ARBL/ALBR
2	UVS12BDT
3	URX12B1
4	UTX16C2
5	UTX16C1
6	UTE16AD
7	UGE16DU
8	UTX-S12NW
9	AWXオレド (WK)
10	コーナーチャンネルET-1
11	コーナーチャンネルET-2
12	コーナーアングルER-4
13	中横桟A
14	中横桟BN
15	パネルフックAN
16	パネル固定金具ES
17	ショウメイUVN
18	シャワーフック
19	天井固定板
20	天　　井 S12A1(X)
21	天　　井 S12B(X)
22	天井点検口フタ
23	天井目地パッキン16
24	天井サイド金具X
25	天井接続アングル12A(V)
26	天井接続アングル12B(V)
27	天井固定ピース
28	換　気　扇
29	ガイド金具
30	中横桟S

この図はPシリーズBLタイプを示し
BRタイプは左右対称です。

10-7. UZEX-16MA R/L -P/J





No.	部　品　名　称
1	ﾊｰﾌﾕﾆｯﾄ UZBX-16M ARBL/ALBR
2	UL-16A2M
3	UL-12B1F
4	UL-16C2M
5	UL-12C1M
6	UL-16ADM
7	UL-16DUM
8	コーナーチャンネル M-1
9	コーナーチャンネル M-2
10	コーナーアングル ZF-4
11	中横桟 A
12	中横桟 BN
13	パネルフック AN
14	パネル固定金具 ES
15	天井固定板
16	天　　井 16A1(X)
17	天　　井 16B (X)
18	天井点検口フタ
19	天井目地パッキン16
20	天井サイド金具 X
21	天井接続アングル16A(V)
22	天井接続アングル16B(V)
23	天井固定ピース
24	換　気　扇
25	AWXオレド (WK)
26	ショウメイUVN
27	シャワーフック
28	UL-16NWM
29	ガイド金具

この図はPシリーズＡＲタイプを示します
ＡＬタイプは左右対称です。

10-8. UZEX-16MB R/L -P/J



No.	部品名称
1	ﾊｰﾌﾕﾆｯﾄ UZBX-16M ARBL/ALBR
2	UL-16A2M
3	UZ-12B1F
4	UL-16C2M
5	UL-16C1M
6	UL-16ADM
7	UL-16DUM
8	コーナーチャンネルM-1
9	コーナーチャンネルM-2
10	コーナーアングルZF-4
11	中横桟A
12	中横桟BN
13	パネルフックAN
14	パネル固定金具ES
15	天井固定板
16	天　　井 16A1(X)
17	天　　井 16B (X)
18	天井点検口フタ
19	天井目地パッキン16
20	天井サイド金具X
21	天井接続アングル16A(V)
22	天井接続アングル16B(V)
23	天井固定ピース
24	換　気　扇
25	AWXオレド (WK)
26	ショウメイUVN
27	シャワーフック
28	UL-16NWM
29	ガイド金具
30	ドアヨコパネル接続金具P
31	中横桟S

この図はPシリーズBLタイプを示します。
BRタイプは左右対称です。

10-9. UZEX-12MA R/L -P/J



No.	部　品　名　称
1	ﾊｰﾌﾕﾆｯﾄ UZBX-12M ARBL/ALBR
2	UZ-12B1F
3	UL-12A2M
4	UL-16C2M
5	UL-12C1M
6	UL-16ADM
7	UL-16DUM
8	コーナーチャンネル M-1
9	コーナーチャンネル M-2
10	コーナーアングル ZF-4
11	中横桟 A
12	中横桟 BN
13	パネルフック AN
14	パネル固定金具 ES
15	天井固定板
16	天　　井 S12A1(X)
17	天　　井 S12B(X)
18	天井点検口フタ
19	天井目地パッキン16
20	天井サイド金具 X
21	天井接続アングル12A(V)
22	天井接続アングル12B(V)
23	天井固定ピース
24	換　気　扇
25	AWXオレド (WK)
26	ショウメイUVN
27	シャワーフック
28	UL-12NWM
29	ガイド金具

この図はPシリーズＡＲタイプを示します。
ＡＬタイプは左右対称です。

10-10. UZEX-12MB R/L -P/J





No.	部　品　名　称
1	ﾊｰﾌﾕﾆｯﾄ UZBX-12M ARBL/ALBR
2	UL12A2M
3	UZ12B1FM
4	UL16C2M
5	UL12C1M
6	UL16ADM
7	UL16DUM
8	コーナーチャンネル M-1
9	コーナーチャンネル M-2
10	コーナーアングル ZF-4
11	中横桟 A
12	中横桟 BN
13	パネルフック AN
14	パネル固定金具 ES
15	天井固定板
16	天　　井 S12A1(X)
17	天　　井 S12B(X)
18	天井点検口フタ
19	天井目地パッキン16
20	天井サイド金具 X
21	天井接続アングル12A(V)
22	天井接続アングル12B(V)
23	天井固定ピース
24	換　気　扇
25	AWXオレド (WK)
26	ショウメイUVN
27	シャワーフック
28	UL-12NWM
29	ガイド金具
30	中横桟S

この図はPシリーズBLタイプを示します。
BRタイプは左右対称です。

10-11. UZEX-16FA R/L



No.	部　品　名　称
1	ﾊｰﾌﾕﾆｯﾄ UZBX-16F ARBL/ALBR
2	UZ-16A2F
3	UZ-12B1F
4	UZ-12C2F(12C2F R/L)
5	UZ-12C2F(12C1F L/R)
6	UZ-12ADF
7	UZ-12DUF
8	UZ-12C2F
9	ガイド金具
10	コーナーチャンネル ZF-1
11	コーナーチャンネル ZF-2
12	コーナーアングル ZF-4
13	中横桟 A
14	中横桟 BN
15	パネルフック AN
16	パネル固定金具 ES
17	――――――
18	AWオレド UPE(WF)
19	天井固定板
20	天　　井 16N (X)
21	天　　井 16B (X)
22	天井点検口フタ
23	天井目地パッキン16
24	天井サイド金具 X
25	天井接続アングル16A(V)
26	天井接続アングル16B(V)
27	天井固定ピース
28	換気口
29	ショウメイUVN
30	シャワーフック

この図はPシリーズＡＲタイプを示します。
ＡＬタイプは左右対称です。

10-12. UZEX-16FB R/L



No.	部　品　名　称
1	ﾊｰﾌﾕﾆｯﾄ UZBX-16F ARBL/ALBR
2	UZ-16A2F
3	UZ-12B1F
4	UZ-12C2F(12C2F R/L)
5	UZ-12C2F(12C1F L/R)
6	UZ-12ADF
7	UZ-12DUF
8	UZ-12C2F
9	ガイド金具
10	コーナーチャンネル ZF-1
11	コーナーチャンネル ZF-2
12	コーナーアングル ZF-4
13	中横桟 A
14	中横桟 BN
15	パネルフック AN
16	パネル固定金具 ES
17	中横桟 S
18	AWオレド UPE(WF)
19	天井固定板
20	天　　井 16N (X)
21	天　　井 16B (X)
22	天井点検口フタ
23	天井目地パッキン16
24	天井サイド金具 X
25	天井接続アングル16A(V)
26	天井接続アングル16B(V)
27	天井固定ピース
28	換気口
29	ショウメイUVN
30	シャワーフック
31	ドアヨコパネル接続金具P

この図はPシリーズBLタイプを示します。
BRタイプは左右対称です。

10-13. UZEX-12FA R/L



No.	部　品　名　称
1	ﾊｰﾌﾕﾆｯﾄ UZBX-12F ARBL/ALBR
2	UZ12A2F
3	UZ12B1F
4	UZ12C2F
5	UZ12NWF
6	UZ12ADF
7	UZ12DUF
8	コーナーチャンネル ZF-1
9	コーナーチャンネル ZF-2
10	コーナーアングル ZF-4
11	中横桟 A
12	中横桟 BN
13	パネルフック AN
14	パネル固定金具 ES
15	天井固定板
16	天　　井 S12N (X)
17	天　　井 S12B(X)
18	天井点検口フタ
19	天井目地パッキン16
20	天井サイド金具 X
21	天井接続アングル12A(V)
22	天井接続アングル12B(V)
23	天井固定ピース
24	換気口
25	AWオレド UPE (WF)
26	ショウメイUVN
27	シャワーフック
28	ガイド金具

この図はPシリーズＡＲタイプを示しま
ＡＬタイプは左右対称です。

10-14. UZEX-12FB R/L





No.	部　品　名　称
1	ﾊｰﾌﾕﾆｯﾄ UZBX-12F ARBL/ALBR
2	UZ12A2F
3	UZ12B1F
4	UZ12C2F
5	UZ12NWF
6	UZ12ADF
7	UZ12DUF
8	コーナーチャンネル ZF-1
9	コーナーチャンネル ZF-2
10	コーナーアングル ZF-4
11	中横桟 A
12	中横桟 BN
13	パネルフック AN
14	パネル固定金具 ES
15	天井固定板
16	天　　井 S12N (X)
17	天　　井 S12B(X)
18	天井点検口フタ
19	天井目地パッキン16
20	天井サイド金具 X
21	天井接続アングル12A(V)
22	天井接続アングル12B(V)
23	天井固定ピース
24	換気口
25	AWオレド UPE (WF)
26	ショウメイUVN
27	シャワーフック
28	ガイド金具
29	中横桟S

この図はPシリーズBLタイプを示します。
BRタイプは左右対称です。

10-15. UZB-11FA R/L



No.	部　品　名　称
1	ﾊｰﾌﾕﾆｯﾄ UZBX-11F　ARBL/ALBL
2	UZX-11A2F
3	UZX-11B1F
4	UZX-11C2F
5	UZX-11C1F
6	UZX-11NWF
7	UZX-11ADF
8	ドアウエ 11DUF
9	コーナーチャンネル ETF-1
10	コーナーチャンネル ETF-2
11	コーナーアングル　ETF-4
12	中横桟 A
13	中横桟 BN
14	パネルフック AN
15	パネル固定金具 Z
16	中横桟 S
17	天井固定板
18	天　　井 11N(X)
19	天　　井 11B(X)
20	天井点検口フタ
21	天井目地パッキン12
22	天井サイド金具 X
23	天井接続アングル 11A
24	天井接続アングル 11B
25	天井固定ピース
26	換　　気　　口
27	YWオレドLBN (WF)
28	ショウメイUVN
29	シャワーフック

この図はＡＲタイプを示します。
ＡＬタイプは左右対称です。

10-16. UZB-11FB L/R



No.	部　品　名　称
1	ﾊｰﾌﾕﾆｯﾄ UZBX-11F　ARBL/ALBL
2	UZX-11A2F
3	UZX-11C2F
4	UZX-11C1F
5	UZX-11NWF
6	UZX-11ADF
7	UZX-11B1F
8	ドアウエ 11DUF
9	コーナーチャンネル ETF-1
10	コーナーチャンネル ETF-2
11	コーナーアングル　ETF-4
12	中横桟 A
13	中横桟 BN
14	パネルフック AN
15	パネル固定金具 Z
16	中横桟 S
17	天井固定板
18	天　　井 11N(X)
19	天　　井 11B(X)
20	天井点検口フタ
21	天井目地パッキン12
22	天井サイド金具 X
23	天井接続アングル 11A
24	天井接続アングル 11B
25	天井固定ピース
26	換　　気　　口
27	YWオレドLBN (WF)
28	ショウメイUVN
29	シャワーフック

この図はＢＬタイプを示します。
ＢＲタイプは左右対称です。

XI 商品構成表 と 梱包明細

11-1. 下台商品構成表　　1．12･16･20タイプ

部材名	品番	準防火地域対応時品番	Pシリーズ Kﾀｲﾌﾟ 20	Pシリーズ Kﾀｲﾌﾟ 16	Pシリーズ Kﾀｲﾌﾟ 12	Pシリーズ Mﾀｲﾌﾟ 16	Pシリーズ Mﾀｲﾌﾟ 12	Pシリーズ Fﾀｲﾌﾟ 16	Pシリーズ Fﾀｲﾌﾟ 12	Jシリーズ Kﾀｲﾌﾟ 20	Jシリーズ Kﾀｲﾌﾟ 16	Jシリーズ Kﾀｲﾌﾟ 12	Jシリーズ Mﾀｲﾌﾟ 16	Jシリーズ Mﾀｲﾌﾟ 12
浴槽	UZFX16 (C)	UZFXS16 (C)	○	○		○		○						
	UZFX12 (C)	UZFXS12 (C)			○		○		○					
	UZFG16 (C)	―――								○	○		○	
	UZFG12 (C)	―――										○		○
洗場	UZX20Cｱﾗｲﾊﾞ(H) W	―――	○											
	UZX16Cｱﾗｲﾊﾞ(H) W	UZXS16Cｱﾗｲﾊﾞ(H) W		○										
	UZX12Cｱﾗｲﾊﾞ(H) W	UZXS12Cｱﾗｲﾊﾞ(H) W			○									
	UZX16Cｱﾗｲﾊﾞ(H)M W	―――				○								
	UZX12Cｱﾗｲﾊﾞ(H)M W	―――					○							
	UZX12Cｱﾗｲﾊﾞ(H)F W	―――							○					
	UZG20Cｱﾗｲﾊﾞ(H)	―――								○				
	UZG16Cｱﾗｲﾊﾞ(H)	UZGS16Cｱﾗｲﾊﾞ(H)									○			
	UZG12Cｱﾗｲﾊﾞ(H)	UZGS12Cｱﾗｲﾊﾞ(H)										○		
	UZG16Cｱﾗｲﾊﾞ(H)M	―――											○	
	UZG12Cｱﾗｲﾊﾞ(H)M	―――												○
※Bセット	B-UZX20C AR/AL	―――	○							○				
	B-UZX16C AR/AL	B-UZXS16C AR/AL		○							○			
	B-UZX12C AR/AL	B-UZXS12C AR/AL			○							○		
	B-UZX16C AR/AL M	―――				○							○	
	B-UZX12C AR/AL M	―――					○							○
	B-UZX16C AR/AL(F)	―――						○						
	B-UZX12C AR/AL(F)	―――							○					
浴槽ｴﾌﾟﾛﾝ	UZXｴﾌﾟﾛﾝ16N AR/AL VW		○	○						○	○			
	UZXｴﾌﾟﾛﾝ12N AR/AL VW				○							○		
	UZXｴﾌﾟﾛﾝ16NM AR/AL VW					○							○	
	UZXｴﾌﾟﾛﾝ12NM AR/AL VW						○							○
	UZXｴﾌﾟﾛﾝ16NF AR/AL VW							○						
	UZXｴﾌﾟﾛﾝ12NF AR/AL VW								○					
架台	UZS20 ｶﾀﾞｲ		○							○				
	UZS16 ｶﾀﾞｲ			○		○		▲			○		○	
	UZX12C ｶﾀﾞｲ				○		○		▲			○		○
	UZB16Bｶﾀﾞｲ							▲						
	UZB1211Bｶﾀﾞｲ								▲					
※排水配管ｾｯﾄ	UZX20ﾊｲｶﾝZH AR/AL		○							○				
	UZX16ﾊｲｶﾝZH AR/AL			○							○			
	UZX12ﾊｲｶﾝZH AR/AL				○							○		
	UZX16ﾊｲｶﾝZH AR/AL(M					○							○	
	UZX12ﾊｲｶﾝZH AR/AL(M						○							○
	UZX16ﾊｲｶﾝ AR/AL(F							○						
	UZX12ﾊｲｶﾝ AR/AL(F								○					
ノーマル カウンター	UZXNカウンター20		▲											
	UZXNカウンター62			▲	▲	▲	▲	○	○					
洗面器 カウンター	UZXSカウンター20		△							○				
	UZXSカウンター62			△	△	△	△				○	○	○	○
内部給水給湯管	Qトウカン ZXD(-1)　（デッキ水栓用）		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲					
	Qトウカン ZXS(-1)　（タワー水栓用）		△	△	△	△	△			○	○	○	○	○
	Qトウカン ZXK-1 AR/AL　（兼用水栓用）			▲	▲	▲	▲	▲	▲					
排水口フタ	ﾊｲｽｲｺｳﾌﾀ16ZXH WG		○	○		○		○						
	ﾊｲｽｲｺｳﾌﾀ12ZXH WG				○		○		○					
	ﾊｲｽｲｺｳﾌﾀ16ZXH W									○	○		○	
	ﾊｲｽｲｺｳﾌﾀ12ZXH W											○		○

※印の付いたセットの梱包明細は、後項に記載しています。
▲／△印の付いたセットは選択部材です。

２．１１Ｆタイプ

部材名	品番	UZFX 11
浴槽	UZFX11 AR/AL	○
洗場	UZX11ｱﾗｲﾊﾞ W	○
※Bセット	B-UZX11N AR/AL	○
浴槽ｴﾌﾟﾛﾝ	UZXｴﾌﾟﾛﾝ11 VW	○
架台	UZX11 ｶﾀﾞｲ	▲
	UZB1211Bｶﾀﾞｲ	▲
※排水配管ｾｯﾄ	UZX11ﾊｲｶﾝZH AR/AL	○
内部給水給湯管	ｴﾙﾎﾞ 11LZ	○
	Qﾄｳｶﾝ 11LZ	▲

※印の付いたセットの梱包明細は、下項に記載しています。

11-2.Bセット梱包明細

１．２０／１６／１２タイプ

※〇印の中に員数が記されています。
※( )内は準防火地域対応ＳＢを示す。

形状	部品名称	B-UZX						
		12C	16C	20C	12CM	16CM	12CF	16CF
	腰壁エプロン20ZXKN Assy			①				
	腰壁エプロン62 ZXKN(ZXKS) Assy	①	①					
	腰壁エプロン12ZXFN Assy						①	①
	腰壁エプロン62ZXMN Assy				①	①		
	スペーサーエプロン20ZXK Assy			①				
	スペーサーエプロン62 LX(LXS) Assy	①	①					
	スペーサーエプロン12ZXF Assy						①	①
	スペーサーエプロン62LXM Assy				①	①		
	エプロン固定金具LZK	③	③	③				
	エプロン固定金具LZM				③	③		
	エプロン固定金具LZF						③	③
	バックガード20FDXN(L=374mm)			①				
	バックガード16A1XN(L=738.5mm)	①	①	①	①	①	①	①
	バックガード16A1XF(L=738.5mm)						①	①
	バックガード16A2XN(L=654.5mm)		①	①		①		①
	バックガード12A2XN(L=224.5mm)	①			①		①	
	バックガード16FX S(L=1595mm)		①	①		①		①
	バックガード12FX S(L=1165mm)	①			①		①	
	洗場固定金具62ZXF(N)						②	②
	カウンターサイド受け金具P	②	②	②	②	②	②	②
	カウンター取付金具VX	②	②	②	②	②	②	②
	カウンター下カバー取付金具PB	④	④	④	④	④	④	④
	エプロンTジョイント金具	①	①	①	①	①	①	①
	VU50直管 (L=1100mm)	①	①	①	①	①		
	VP50直管 (L=1100mm)						①	①
	防水パッキン （グレー：t4.8Xw20XL60)	②	②	②	②	②	②	②
	ロール状パッキン （黒：t6Xw10XL3000)	①						
	ロール状パッキン （黒：t6Xw10XL4500)		①	①	①	①	①	①
	コーナーパッキン （黒：t6Xw25XL25)	④	④	④	④	④	④	④
	腰壁コーナーパッキン （黒：t8Xw23XL23)	①	①	①	①	①	①	①
	B-UZX梱包部品一覧表/設置説明書	①	①	①	①	①	①	①
	点検口フタ取付注意書	①	①	①	①	①	①	①
	スクリューグロメット	②	②	②	②	②	②	②
	架台クリップX						②	
	架台クリップ１６ＸＦ							②

２．１１Ｆタイプ（B-UZX11N AR/AL）

部品名称	員数
ｺｰﾅｰｴﾌﾟﾛﾝ11ZX ARBL/ALBR	①
小ｴﾌﾟﾛﾝ11ZX ARBL/ALBR	①
ｴﾌﾟﾛﾝ固定金具11ZX	③
固定ｱﾝｸﾞﾙ11ZX	①
洗場固定金具 11ZP	②
ﾌﾗﾝｼﾞ固定金具11Y	①
VP50直管	①
ﾊﾟｯｷﾝ（独立発泡PE，ｸﾞﾚｰ）	②
ﾊﾟｯｷﾝHP（特殊ｳﾚﾀﾝ発泡，黒）	①
ｺｰﾅｰﾊﾟｯｷﾝHP（特殊ｳﾚﾀﾝ発泡，黒）	④
Bｾｯﾄ設置説明書11ZX	①

11-3.排水配管梱包明細(UZX**ﾊｲｶﾝ AR/AL)

１．２０／１６／１２タイプ

※〇印の中に員数が記されています。
※[ ]はＪシリーズを示しています。

部材＼タイプ		UZX12ZH AR/AL	UZX12FZH AR/AL	UZX16ZH AR/AL	UZX16FZH AR/AL	UZX20ZH AR/AL	UZX12MZH AR/AL	UZX16MZH AR/AL
排水配管６２ＺＸＡＺＨ		①		①				
排水配管２０ＺＸＡＺＨ						①		
排水配管６２ＭＺＸＡＺＨ							①	①
排水配管１２ＦＺＸＡＺＨ			①		①			
排水配管１６ＺＸＹ				①		①		①
排水配管１２ＺＸＹ		①					①	
排水配管１２ＦＺＸＹ			①					
排水配管１６ＦＺＸＹ					①			
DL50-X（けがき線有り）		①	①	①	①	①	①	①
VU-DL50		③		③		③	③	③
DL50			③		③			
VP50(l=534)			①					
VU50(l=627)							①	
VU50(l=658)		①						
VU50(l=680)				①		①		
VU50(l=713)		①		①			①	②
VP50(l=713)			①		①			
VP50(l=748)					①			
VU50(l=885)						①		
シリコン（クリア）		①	①	②	②	②	①	②
架台ライナー		⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩
排水配管設置注意書 裏面：ワンプッシュ排水栓設置説明書ZXN		①	①	①	①	①	①	①
ワンプッシュ排水栓	12ZXS	①	①				①	
	16ZXS			①	①	①		①
コーナーガイドAX		①	①	①	①	①	①	①
コーナーガイドBX		①	①	①	①	①	①	①
取扱説明書（ドア用）		①	①	①	①	①	①	①
取扱説明書（排水口用）		①	①	①	①	①	①	①
パッキン （t2xW15xL1200）		①	①				①	
パッキン （t2xW15xL1600）				①	①	①		①
ネジセット	62ZX		①		①			
	20ZX	①		①		①	①	①

		62ZX	20ZX
ネジセット	フランジ付六角ボルト M10x21 ｸﾛﾒｰﾄ	4	4
	フランジ付六角ボルト M8x20 ｸﾛﾒｰﾄ	4	0
	ワッシャ組込み六角穴付ボルト M5x20 SUS	4	4
	化粧ビス M4x12 SUS	12	12

	62ZX	20ZX
トラスタッピンネジ 4x16 ｸﾛﾒｰﾄ	36	36
トラスタッピンネジ 4x16 SUS	4	4
トラスデルタイトネジ M4x14 SUS	36	36

２．１１Ｆタイプ（UZX11ﾊｲｶﾝZH AR/AL）

部品名称	員数
排水配管ZXAZH ARBL/ALBR	①
排水配管11ZXY ARBL/ALBR	①
DT50-X	①
VP50　L=615	①
VP50　L=485	①
DL50	③
架台ﾗｲﾅｰ(PP)	⑩
ｼﾘｺﾝ	①
排水配管11ZXZH設置手順書	①
取扱説明書（排水口用）	①
ﾈｼﾞｾｯﾄ11ZX	①

※ネジセット11ZX

部品名称	員数
ﾌﾗﾝｼﾞ付六角ﾎﾞﾙﾄ（2種/棒先）	④
ﾌﾗﾝｼﾞ付六角ﾎﾞﾙﾄ	④
ﾄﾗｽﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ（SUS）　M4x16	③
ﾄﾗｽﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ（ｸﾛﾒｰﾄ）　M4x16	③
ﾄﾗｽﾃﾞﾙﾀｲﾄﾈｼﾞ（SUS）　M4x10	⑯
ﾁｮｳﾎﾞﾙﾄ	①
皿ﾃﾞﾙﾀｲﾄﾈｼﾞ	④

11－4.　上台商品構成表

①-1 20/16/12ﾀｲﾌﾟ　ﾎｰﾛｰ壁ﾊﾟﾈﾙ、ｱﾝｸﾞﾙｾｯﾄの商品構成表と梱包明細



※標･･･折戸／開戸／片引戸仕様、3･･･3枚引戸仕様
※片引戸はKﾀｲﾌﾟのみ、12Bには片引戸は設定なし
※▲は変更バリエーション

品番	Kﾀｲﾌﾟ									Fﾀｲﾌﾟ		
	12		16			20				12	16	
	A	B	A	B		A		B		A、B		
	標	標	標	標	3	標	3	標	3	標		
A面、B面												同梱部材
ﾊﾟﾈﾙUVS12AT	○											ｹｶﾞｷﾌﾟﾚｰﾄTN
ﾊﾟﾈﾙUVS12BDT		○										ｹｶﾞｷﾌﾟﾚｰﾄTN
ﾊﾟﾈﾙUVS16A2T			○	○		○	○	○				ｹｶﾞｷﾌﾟﾚｰﾄTN
ﾊﾟﾈﾙUVS3BDT					○				○			ｹｶﾞｷﾌﾟﾚｰﾄTN
ﾊﾟﾈﾙURX16A1			○	○		○	○					
ﾊﾟﾈﾙURX12B1		○			○							
ﾊﾟﾈﾙURX20B1								○	○			
ﾊﾟﾈﾙUTE16AD	○	○	○	○	○							
ﾊﾟﾈﾙUTE20AD						○	○	○	○			
ﾊﾟﾈﾙUGE20FD						○						
ﾊﾟﾈﾙUGE16DU	○	○	○	○		○		○				
ﾊﾟﾈﾙURE20DU							○					
ﾊﾟﾈﾙUGE3HDU					○				○			
ﾊﾟﾈﾙUZX12A2FN										○		ｹｶﾞｷﾌﾟﾚｰﾄMFTN
ﾊﾟﾈﾙUZX16A2F											○	ｹｶﾞｷﾌﾟﾚｰﾄMFTN
ﾊﾟﾈﾙUZX12B1F										○	○	
ﾊﾟﾈﾙUZX12ADF										○	○	
ﾊﾟﾈﾙUZX12DUF										○	○	
C面												照明穴
ﾊﾟﾈﾙUTX16C2	▲	▲	▲	▲	▲							有
ﾊﾟﾈﾙUTX16C1	▲	▲	▲	▲	▲							無
ﾊﾟﾈﾙUTX20C2						▲ 2枚	▲ 2枚	▲ 2枚	▲ 2枚			有
ﾊﾟﾈﾙUZX12C2F										○ 2枚	○ 2枚	無

品番	Kﾀｲﾌﾟ									Fﾀｲﾌﾟ		
	12		16			20				12	16	
	A	B	A	B		A		B		A、B		
	標	標	標	標	3	標	3	標	3	標	標	
W面 と アングルセット												W面仕様
ﾊﾟﾈﾙUTXS12NW	○	○										窓無し仕様
ﾊﾟﾈﾙUTE16NW			○ 2枚	○ 2枚	○ 2枚	○ 2枚	○ 2枚	○ 2枚	○ 2枚			
HPｱﾝｸﾞﾙ LX-NWA	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
ﾊﾟﾈﾙUTE16WA ﾏﾄﾞｳｴ16W ﾏﾄﾞｼﾀ16WT			○	○	○	○	○	○	○			標準窓仕様 1509窓
HPｱﾝｸﾞﾙ LX			○	○	○	○	○	○	○			
ﾊﾟﾈﾙUTE16WA ﾏﾄﾞｳｴ16W ﾏﾄﾞｼﾀ16WT			○	○	○	○	○	○	○			出窓仕様 規格開口
HPｱﾝｸﾞﾙ LX-DA			○	○	○	○	○	○	○			
ﾊﾟﾈﾙUTXS12NW	○	○										出窓仕様 現場開口
ﾊﾟﾈﾙUTE16NW			○ 2枚	○ 2枚	○ 2枚	○ 2枚	○ 2枚	○ 2枚	○ 2枚			
HPｱﾝｸﾞﾙ LX-DA	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
PCﾀﾃｻﾝAN	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
PCﾃﾞﾏﾄﾞﾁｬﾝﾈﾙ	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
ﾊﾟﾈﾙUZ12NWF										○		窓無し仕様のみ
ﾊﾟﾈﾙUZX16NWF											○ 2枚	
HPｱﾝｸﾞﾙ ZF										○		

※PCﾀﾃｻﾝANの使用数は、ｱﾝｸﾞﾙの梱包明細を参照してください。

品番	Mタイプ				
	12		16		
	A	B	A	B	
	標	標	標	標	
A面、B面					同梱部材
ﾊﾟﾈﾙULX16A2M	○	○			ｹｶﾞｷﾌﾟﾚｰﾄMFTN
ﾊﾟﾈﾙULX16A2M			○	○	ｹｶﾞｷﾌﾟﾚｰﾄMFTN
ﾊﾟﾈﾙULX16ADM	○	○	○	○	
ﾊﾟﾈﾙULX16DUM	○	○	○	○	
ﾊﾟﾈﾙUZ12B1F	○	○	○	○	
C面					照明穴
ﾊﾟﾈﾙULX16C2M	▲	▲	▲	▲	有
ﾊﾟﾈﾙULX12C1M	▲	▲	▲	▲	無

品番	Mタイプ				
	12		16		
	A	B	A	B	
	標	標	標	標	
W面 と アングルセット					W面仕様
ﾊﾟﾈﾙULE12NWM	○	○			窓無し仕様
ﾊﾟﾈﾙULE16NWM			○ 2枚	○ 2枚	
HPｱﾝｸﾞﾙ LZM	○	○	○	○	

①-2 化粧ﾊﾟﾈﾙ（塩ビ鋼板仕様）、ｱﾝｸﾞﾙｾｯﾄの商品構成表と梱包明細

※標･･･折戸／開戸／片引戸仕様、3･･･3枚引戸仕様
※片引戸はKﾀｲﾌﾟのみ、12Bには片引戸は設定なし
※▲は変更バリエーション
※( )内は同梱部材

品番	同梱部材	Kﾀｲﾌﾟ								Fﾀｲﾌﾟ	Mﾀｲﾌﾟ			
		12		16			20			12F	12		16	
		A	B	A	B		A	B		A、B	A	B	A	B
		標	標	標	標	3	標	標	3	標	標	標	標	標
A面、B面														
Sﾊﾟﾈﾙ UZ-12A	ｾﾝﾀｰ UZS-12A ｹｶﾞｷﾌﾟﾚｰﾄ TN	○												
Sﾊﾟﾈﾙ UZ-12B	ｾﾝﾀｰ UZS-12BD ｾﾝﾀｰ UZS-12B1 ｹｶﾞｷﾌﾟﾚｰﾄ TN		○											
Sﾊﾟﾈﾙ UZ-16AB	ｾﾝﾀｰ UZS-16A2 ｾﾝﾀｰ UZS-16A1 ｹｶﾞｷﾌﾟﾚｰﾄ TN			○	○		○							
Sﾊﾟﾈﾙ UZ-20B3	ｾﾝﾀｰ UZS-3BD ｾﾝﾀｰ UZS-20B1 ｹｶﾞｷﾌﾟﾚｰﾄ TN								○					
Sﾊﾟﾈﾙ UZ-20B	ｾﾝﾀｰ UZS-16A2 ｾﾝﾀｰ UZS-20B1 ｹｶﾞｷﾌﾟﾚｰﾄ TN							○						
Sﾊﾟﾈﾙ UZ-16B3	ｾﾝﾀｰ UZS-3BD ｾﾝﾀｰ UZS-12B1 ｹｶﾞｷﾌﾟﾚｰﾄ TN					○								
Sﾊﾟﾈﾙ UZ-20FD	ｾﾝﾀｰ UZS-20FD						○							
Sﾊﾟﾈﾙ UZ-16AD	ｾﾝﾀｰ UZS-16AD	○	○	○	○	○								
Sﾊﾟﾈﾙ UZ-20AD	ｾﾝﾀｰ UZS-20AD						○	○	○					
Sﾊﾟﾈﾙ UZ-16DU	ｾﾝﾀｰ UZS-16DU	○	○	○	○		○	○						
Sﾊﾟﾈﾙ UZ-3HDU	ｾﾝﾀｰ UZS-3HDU					○			○					
Sﾊﾟﾈﾙ UZ-12ABF	ｾﾝﾀｰ UZS-12A2F ｾﾝﾀｰ UZS-12A1F ｹｶﾞｷﾌﾟﾚｰﾄ MFTN	○	○							○	○	○		
Sﾊﾟﾈﾙ UZ-16ADF	ｾﾝﾀｰ UZS-16ADF									○				
Sﾊﾟﾈﾙ UZ-12DUF	ｾﾝﾀｰ UZS-12DUF									○				
Sﾊﾟﾈﾙ UZ-16ABM	ｾﾝﾀｰ UZS-16A2M ｾﾝﾀｰ UZS-12B1F ｹｶﾞｷﾌﾟﾚｰﾄ MFTN												○	○
Sﾊﾟﾈﾙ UZ-16ADM	ｾﾝﾀｰ UZS-16ADM										○	○	○	○
Sﾊﾟﾈﾙ UZ-16DUM	ｾﾝﾀｰ UZS-16DUM												○	○

品番	同梱部材	Kﾀｲﾌﾟ								Fﾀｲﾌﾟ	Mタイプ			
		12		16			20			12F	12		16	
		A	B	A	B		A	B		A、B	A	B	A	B
		標	標	標	標	3	標	標	3	標	標	標	標	標
C面														
Sﾊﾟﾈﾙ UZ-16C	ｾﾝﾀｰ UZS-16C2（照明穴有り） ｾﾝﾀｰ UZS-16C1（照明穴無し）	○	○	○	○	○								
Sﾊﾟﾈﾙ UZ-20C	ｾﾝﾀｰ UZS-20C2（照明穴有り） ｾﾝﾀｰ UZS-20C1（照明穴有り）						○	○	○					
Sﾊﾟﾈﾙ UZ-12CF	ｾﾝﾀｰ UZS-12C2F（照明穴無し） ｾﾝﾀｰ UZS-12C1F（照明穴無し）									○				
Sﾊﾟﾈﾙ UZ-16CM	ｾﾝﾀｰ UZS-16C2M（照明穴有り） ｾﾝﾀｰ UZS-16C1M（照明穴無し）										○	○	○	○
W面 と アングルセット														
Sﾊﾟﾈﾙ UZ-12NW	ｾﾝﾀｰ UZS-12NW	○	○											
Sﾊﾟﾈﾙ UZ-16NW	ｾﾝﾀｰ UZS-16C1 ｾﾝﾀｰ UZS-16C1			○	○	○	○	○	○					
HPｱﾝｸﾞﾙ LX-NWA		○	○	○	○	○	○	○	○					
Sﾊﾟﾈﾙ UZ-12NWF	ｾﾝﾀｰ UZS-12NWF									○				
HPｱﾝｸﾞﾙ ZF										○				
Sﾊﾟﾈﾙ-UZ12NWM	ｾﾝﾀｰ UZS-12NWM										○	○		
Sﾊﾟﾈﾙ-UZ16NWM	ｾﾝﾀｰ UZS-16C1M ｾﾝﾀｰ UZS-16C1M												○	○
HPｱﾝｸﾞﾙ LZM											○	○	○	○

11－4.　上台商品構成表

①-3 16/12ﾀｲﾌﾟ　準防火地域対応　ﾎｰﾛｰ薄壁ﾊﾟﾈﾙ、ｱﾝｸﾞﾙｾｯﾄの商品構成表と梱包明細



※標･･･折戸／開戸／片引戸仕様
※▲は変更バリエーション

品番	Kﾀｲﾌﾟ				
	12		16		
	A	B	A	B	
	標	標	標	標	
A面、B面					同梱部材
ﾊﾟﾈﾙUVP12A2	○	○			ｹｶﾞｷﾌﾟﾚｰﾄTN
ﾊﾟﾈﾙUVP16A2			○	○	ｹｶﾞｷﾌﾟﾚｰﾄTN
ﾊﾟﾈﾙUPNK A1	○	○	○	○	
ﾊﾟﾈﾙUTP16AD	○	○	○	○	
ﾊﾟﾈﾙUPEK DU	○	○	○	○	

C面	※照明穴なし		壁ﾊﾟﾈﾙLR勝手	照明穴
ﾊﾟﾈﾙUTP16C2	▲ 2枚	▲ 2枚	無	無
ﾊﾟﾈﾙUTP16C2 R/L	▲ 各1枚	▲ 各1枚	有	無
ARBL時:ﾊﾟﾈﾙUTP16C2R / ﾊﾟﾈﾙUTP C1L ALBR時:ﾊﾟﾈﾙUTP16C2L / ﾊﾟﾈﾙUTP C1R	▲ 各1枚	▲ 各1枚	有	無

品番	Kﾀｲﾌﾟ				
	12		16		
	A	B	A	B	
	標	標	標	標	
W面 と アングルセット					W面仕様
ﾊﾟﾈﾙUTP12NW	○ 2枚	○ 2枚			窓無し仕様
ﾊﾟﾈﾙUTP16NW			○ 2枚	○ 2枚	
HPｱﾝｸﾞﾙ PLA	○		○		
HPｱﾝｸﾞﾙ PLB		○		○	

①-4 11Fﾀｲﾌﾟ　ﾎｰﾛｰ壁ﾊﾟﾈﾙ、ｱﾝｸﾞﾙｾｯﾄの商品構成表と梱包明細



品番	Fﾀｲﾌﾟ 11F A、B	
A面、B面		
ﾊﾟﾈﾙUZX11B1F	○	
ﾊﾟﾈﾙUZX11A2F	○	
ﾊﾟﾈﾙUZX11ADF	○	
ﾊﾟﾈﾙUZX11DUF	○	
C面		照明穴
ﾊﾟﾈﾙUZX11C1F	○	無
ﾊﾟﾈﾙUZX11C2F	○	無
W面 と アングルセット		
ﾊﾟﾈﾙUZX11NWF	○	
HPｱﾝｸﾞﾙ 11ZF	○	

品名	内容物	数量	備考
HPｱﾝｸﾞﾙLX-NWA	ｺｰﾅｰﾁｬﾝﾈﾙET-1	1	窓無し仕様
	ｺｰﾅｰﾁｬﾝﾈﾙET-2	2	
	ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙER-4	1	
	窓ﾊﾟﾈﾙ設置説明書	1	
	ﾊﾟﾈﾙ連結金具N	2	
HPｱﾝｸﾞﾙLX	ｺｰﾅｰﾁｬﾝﾈﾙET-1	1	標準窓仕様
	ｺｰﾅｰﾁｬﾝﾈﾙET-2	2	
	ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙER-4	1	
	窓枠取付桟T09 (L=895)	2	
	窓ﾊﾟﾈﾙ接続金具	4	
	ﾄﾗｽﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ SWCH 4x35	12	
HPｱﾝｸﾞﾙLX-DA	ｺｰﾅｰﾁｬﾝﾈﾙET-1	1	出窓仕様
	ｺｰﾅｰﾁｬﾝﾈﾙET-2	2	
	ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙER-4	1	
	窓枠取付桟T11 (L=1078)	2	
	窓ﾊﾟﾈﾙ接続金具	2	
	ｺｰﾅｰ固定金具D	4	
	ﾄﾗｽﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ SWCH 4x35	12	
PCﾀﾃｻﾝAN	窓取付桟 PC12 (L=1200)	1	窓片寄せ時：1ｾｯﾄ 全開口窓上下移動時：2ｾｯﾄ
	ｺｰﾅｰ固定金具M	2	
	ﾄﾗｽﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ SWCH 4x35	7	
	ﾄﾗｽﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ SWCH 4x16	2	
PCﾃﾞﾏﾄﾞﾁｬﾝﾈﾙ	出窓下ﾁｬﾝﾈﾙ	1	出窓の中抜き、片寄せ、 上下移動時に使用
HPｱﾝｸﾞﾙLZM	ｺｰﾅｰﾁｬﾝﾈﾙM-1	1	Mタイプ
	ｺｰﾅｰﾁｬﾝﾈﾙM-2	2	
	ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙZF-4	1	
	窓ﾊﾟﾈﾙ設置説明書	1	
	ﾊﾟﾈﾙ連結金具N	2	
HPｱﾝｸﾞﾙZF	ｺｰﾅｰﾁｬﾝﾈﾙZF-1	1	12/16Fタイプ
	ｺｰﾅｰﾁｬﾝﾈﾙZF-2	2	
	ｺｰﾅｰﾁｬﾝﾈﾙZF-4	1	
	窓ﾊﾟﾈﾙ設置説明書	1	
	ﾊﾟﾈﾙ連結金具N	2	
HPｱﾝｸﾞﾙPLA	ｺｰﾅｰﾁｬﾝﾈﾙ PK	1	準防火地域対応 Ａ勝手仕様
	ｺｰﾅｰﾁｬﾝﾈﾙ PL	2	
	ｺｰﾅｰﾁｬﾝﾈﾙ PLH	1	
	ｾﾝﾀｰﾁｬﾝﾈﾙ PK	1	
	ｾﾝﾀｰﾁｬﾝﾈﾙ PL	2	
	窓ﾊﾟﾈﾙ設置説明書	1	
	ﾊﾟﾈﾙ連結金具N	2	
HPｱﾝｸﾞﾙPLB	ｺｰﾅｰﾁｬﾝﾈﾙ PK	1	準防火地域対応 Ｂ勝手仕様
	ｺｰﾅｰﾁｬﾝﾈﾙ PL	2	
	ｺｰﾅｰﾁｬﾝﾈﾙ PLH	1	
	ｾﾝﾀｰﾁｬﾝﾈﾙ PL	3	
	窓ﾊﾟﾈﾙ設置説明書	1	
	ﾊﾟﾈﾙ連結金具N	2	
HPｱﾝｸﾞﾙ 11ZF	ｺｰﾅｰﾁｬﾝﾈﾙETF-1	1	11Fタイプ
	ｺｰﾅｰﾁｬﾝﾈﾙETF-2	2	
	ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙETF-4	1	
	窓ﾊﾟﾈﾙ設置説明書	1	
	ﾊﾟﾈﾙ連結金具N	2	

② 天井の商品構成表

〈平天井仕様〉

品番	換気扇				電気式浴室暖房乾燥機				換気扇なし 壁付換気扇 ガス温水式浴室暖房乾燥機				換気口 ※Fタイプのみ		
	20	16	12	11	20	16	12	11	20	16	12	11	16	12	11
ﾃﾝｼﾞｮｳ20K1 (X)	○														
ﾃﾝｼﾞｮｳ16K1 (X)		○													
ﾃﾝS12K1 (X)			○												
ﾃﾝ11K1(X)				○											
ﾃﾝｼﾞｮｳ20BD (X)					○										
ﾃﾝｼﾞｮｳ16BD (X)						○									
ﾃﾝS12BD (X)							○								
ﾃﾝ11BD(X)								○							
ﾃﾝｼﾞｮｳ20F (X)									○						
ﾃﾝｼﾞｮｳ16F (X)										○					
ﾃﾝS12F (X)											○				
ﾃﾝ11F(X)												○			
ﾃﾝ16N (X)													○		
ﾃﾝS12N (X)														○	
ﾃﾝ11N (X)															○

〈高光沢天井仕様〉

品番	換気扇			電気式浴室 暖房乾燥機			換気扇なし 壁付換気扇 ガス温水式浴室暖房 乾燥機		
	20	16	12	20	16	12	20	16	12
ﾃﾝ20H K1 (Z)	○								
ﾃﾝ16H K1 (Z)		○							
ﾃﾝS12H K1 (Z)			○						
ﾃﾝ20H BD (Z)				○					
ﾃﾝ16H BD (Z)					○				
ﾃﾝS12H BD (Z)						○			
ﾃﾝ20H F (Z)							○		
ﾃﾝ16H F (Z)								○	
ﾃﾝS12H F (Z)									○

〈ゆったりドーム天井（LED照明仕様）〉

品番	換気扇			電気式浴室暖房乾燥機			換気扇なし		
	20	16	12	20	16	12	20	16	12
ﾄﾞｰﾑﾃﾝｼﾞｮｳDZ16	○	○		○	○		○	○	
ﾄﾞｰﾑﾃﾝｼﾞｮｳDZ12			○			○			○
ﾃﾝ 20DZ K1(X)	○								
ﾃﾝ 16DZ K1(X)		○							
ﾃﾝ S12DZ K1(X)			○						
ﾃﾝ 20DZ BDN(X)				○					
ﾃﾝ 16DZ BDN(X)					○				
ﾃﾝ S12DZ BD(X)（照明2灯時）						▲			
ﾃﾝ S12DZ BDN(X)（照明1灯時）						▲			
ﾃﾝ 20DZ F(X)							○		
ﾃﾝ 16DZ F(X)								○	
ﾃﾝ S12DZ F(X)									○

○：基本部材
▲：選択部材

〈アーチドーム天井〉

品番	換気扇仕様			電気式浴室暖房乾燥機			換気扇なし		
	20	16	12	20	16	12	20	16	12
ﾄﾞｰﾑﾃﾝｼﾞｮｳDCN16	○	○		○	○		○	○	
ﾄﾞｰﾑﾃﾝｼﾞｮｳDCS12			○			○			○
ﾃﾝ 20DCK1(X)	○								
ﾃﾝ 16DCK1(X)		○							
ﾃﾝ S12DCK1(X)			○						
ﾃﾝ 20DCBD(X)				○					
ﾃﾝ 16DCBD(X)					○				
ﾃﾝ S12DCBDN(X)（照明2灯時）						▲			
ﾃﾝ S12DCBD(X)（照明1灯時）						▲			
ﾃﾝ 20DCF(X)							○		
ﾃﾝ 16DCF(X)								○	
ﾃﾝ S12DCF(X)									○

※K/Mタイプのみ。Fタイプは設定無し。

11-5. 小物 商品構成・梱包明細

１．２０／１６／１２タイプ

<商品構成（ホーロー壁パネル仕様時）>

	12F	12K/M	16K/M	16F	20K/M
ｺﾓ/UL-20-1 W					○
ｺﾓ/ULZ-16 W			○		
ｺﾓ/ULZ-12 W		○			
ｺﾓ/UZ-16F W				○	
ｺﾓ/UZ-F-1 W	○				

<商品構成（化粧パネル仕様時）>

	12K/M/F	16K/M	20K/M
Sｺﾓ/ULZ-20-1 W			○
Sｺﾓ/ULZ-62-1 W	○	○	

<梱包明細>

		ｺﾓ/UL-20-1 W	ｺﾓ/ULZ-16 W	ｺﾓ/ULZ-12 W	ｺﾓ/UZ-16F W	ｺﾓ/UZ-F-1 W	Sｺﾓ/ ULZ-20-1 W	Sｺﾓ/ ULZ-62-1 W
金具類	ﾊﾟﾈﾙﾌｯｸAN	25	21	18	15	15	19	17
	ﾊﾟﾈﾙ固定金具ES	2	2	2	2	2	2	2
	ﾊﾟﾈﾙ固定金具LS	4	3	2			4	4
	ｶﾞｲﾄﾞ金具	2	2	2	2	1		
	ﾄﾞｱﾖｺﾊﾟﾈﾙ固定金具P	1	1	1	1	1	1	1
	中横桟 BN	7	6	4	6	5	7	6
	中横桟 A	19	15	13	15	15	19	17
	中横桟 S	1	1	1	2	2	1	2
	天井ｻｲﾄﾞ金具X	17	16	14	16	14	17	16
	天井固定ﾋﾟｰｽ	17	16	14	16	14	17	16
	天井固定板	17	16	14	16	14	17	16
2層ﾊﾟｯｷﾝFPN	2層ﾊﾟｯｷﾝFPN(2.3) w20x2.3m	1						1
	2層ﾊﾟｯｷﾝFPN(1.8) w20x1.8m		1	1	1		1	
	2層ﾊﾟｯｷﾝFPN(1.2) w20x1.2m					1		
ﾌﾗﾝｼﾞ、天井用ﾊﾟｯｷﾝ	ﾊﾟｯｷﾝ独立発泡PE t2x16x12000		1	1	1	1	1	1
	ﾊﾟｯｷﾝ独立発泡PE t2x16x14000	1						
ﾊﾟﾈﾙﾊﾟｯｷﾝ	ﾊﾟｯｷﾝ発泡PE40倍 t2x12x5000					1		
	ﾊﾟｯｷﾝ発泡PE40倍 t2x12x7500		1	1	1			
	ﾊﾟｯｷﾝ発泡PE40倍 t2x12x9000	1						
	ﾊﾟｯｷﾝ発泡PE40倍 t2x12x15500						1	1
ﾄﾞｱ下ﾊﾟｯｷﾝ	発泡ｳﾚﾀﾝ t3xW16x800				1	1		1
天井目地ﾊﾟｯｷﾝ	天井目地ﾊﾟｯｷﾝ16	1	1		1		1	1
	天井目地ﾊﾟｯｷﾝ12			1		1		
説明書	ﾐﾗｰ取付位置一覧	1	1	1	1	1	1	1
ｼﾘｺﾝ	ｼﾘｺﾝ(ﾎﾜｲﾄ)	3	2	2	2	2	2	2
	非硬化ｺｰｷﾝｸﾞ	1	1	1	1	1	1	1
その他部品	ｽｸﾘｭｰｸﾞﾛﾒｯﾄ	4	4	4				
	SBｽﾍﾟｰｻｰt10	12	12	12	12	12	12	12
	SBｽﾍﾟｰｻｰt3	12	12	12	12	12	12	12
	SBｽﾍﾟｰｻｰt5	12	12	12	12	12	12	12
	ｺﾈｸﾀ	3	3	3	3	3	3	3
	ﾏｽｷﾝｸﾞﾃｰﾌﾟ	3	3	3	3	3	3	3
	照明取付板W			1	1			
	照明ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ							2
ﾈｼﾞ類	ｶﾞｲﾄﾞﾋﾟﾝN	16	9	9	4	4	2	2
	ﾁｮｳﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	3	3	2	2
	ﾄﾗｽﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ SUS 4x16	2	2	2			12	12
	ﾄﾗｽﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ SWCH 4x10	140	110	92	80	60	30	30
	ﾄﾗｽﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ SWCH 4x16	88	69	63	70	55		
	ﾄﾗｽﾃﾞﾙﾀｲﾄ小ﾈｼﾞSUS M4x14	4	4	4			4	4
	ﾄﾗｽﾃﾞﾙﾀｲﾄ小ﾈｼﾞSWCH M4x12	51	49	45	50	30	165	150
	皿ﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ	1	1	1	1	1		
	ﾄﾗｽﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ SUS 4x30						4	4
	ﾄﾗｽﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ SUS 4x35						30	30
	ﾄﾗｽﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ SUS4x40						8	6
	ﾄﾗｽﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ SWCH4x40						14	14
	ﾄﾗｽﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ SUS4x45						10	10
	ﾄﾗｽﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ SUS4x50						2	2
	ﾄﾗｽﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ SUS4x55						6	6
	ﾄﾗｽﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ SUS4x60						2	2
	皿ﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ SWCH4x30						1	1
	皿ﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ SUS4.5x40						4	4

２．１１Ｆタイプ

〈梱包明細〉

		ｺﾓﾉ UZ-11F W
金具類	中横桟 A	18
	中横桟 BN	4
	中横桟 S	1
	ﾊﾟﾈﾙﾌｯｸAN	22
	天井ｻｲﾄﾞ金具X	14
	天井固定板	14
	天井固定ﾋﾟｰｽ	14
	ﾊﾟﾈﾙ固定金具Z	2
2層ﾊﾟｯｷﾝ	2層ﾊﾟｯｷﾝFP w20,3m	1
ﾌﾗﾝｼﾞ、 天井用ﾊﾟｯｷﾝ	ﾊﾟｯｷﾝ独立発泡PEt2x16x12000	1
天井目地ﾊﾟｯｷﾝ	天井目地ﾊﾟｯｷﾝ12	1
説明書	ﾐﾗｰ取付一覧	1
ｼﾘｺﾝ	ｼﾘｺﾝ(ﾎﾜｲﾄ)	2
その他部品	SBｽﾍﾟｰｻｰt10	12
	SBｽﾍﾟｰｻｰt3	12
	SBｽﾍﾟｰｻｰt5	12
	ｺﾈｸﾀｰ	3
	ﾏｽｷﾝｸﾞﾃｰﾌﾟ	3
	照明取付板W	1
ﾈｼﾞ類	ｶﾞｲﾄﾞﾋﾟﾝN	2
	ﾄﾗｽﾃﾞﾙﾀｲﾄ小ﾈｼﾞ SWCH M4x12	40
	ﾄﾗｽﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ SWCH 4x10	70
	ﾄﾗｽﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ SWCH 4x16	55

11-6. その他商品構成表 及び 基本部材

１．２０／１６／１２タイプ

〈水栓〉

品番				洗場1水栓			兼用1水栓	
				20	16	12	16	12
2水栓	洗場側	2ﾊﾝﾄﾞﾙ	三栄 SB71A(C)-T	○	○	○		
		ｻｰﾓ、ﾒｯｷﾊﾝﾄﾞﾙ	KVK KF771TZP (C)	●	●	●		
		ｻｰﾓ、ﾒｯｷﾊﾝﾄﾞﾙ	KVK KF800LZX (C)	●	●	●K/Mのみ		
		ｻｰﾓ、ﾒｯｷﾊﾝﾄﾞﾙ	三栄 SB18(C)-5U1-TB	●	●	●K/Mのみ		
	浴槽側	2ﾊﾝﾄﾞﾙ、ﾒｯｷﾊﾝﾄﾞﾙ	KVK KM87CUR18TK2	●	●			
		定量ｻｰﾓ	KVK KM297(C)	●	●			
		シングルレバー	KVK KM556ZX(C AR/AL)			●		
兼用	2ﾊﾝﾄﾞﾙ		三栄 SB71A(C)-1-T				○	○
	ｻｰﾓｽﾀｯﾄ式		KVK KF771TZP(C)-1				●	●
	ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｰTN-90			●	●	●	●	●
	手すり付きｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｰ			●	●	●	●	●

※「●」はオプションを示します。

※（C）は寒冷地仕様水栓です。

〈給水給湯管〉

	品番		洗場側ﾀﾜｰ水栓		洗場側ﾃﾞｯｷ水栓		兼用水栓	
	内部給水給湯管	外部給水給湯管	20	16	20	16	16	12
1水栓	Qﾄｳｶﾝ ZXS-1		●	●				
	Qﾄｳｶﾝ ZXD-1				●	●		
	Qﾄｳｶﾝ ZXK-1 AR/AL						●	●
2水栓	Qﾄｳｶﾝ ZXS	Qﾄｳｶﾝ20LN AR/AL	●					
		Qﾄｳｶﾝ62LN AR/AL		●				
	Qﾄｳｶﾝ ZXD	Qﾄｳｶﾝ20LN AR/AL			●			
		Qﾄｳｶﾝ62LN AR/AL				●		

〈上横給水給湯管梱包明細（北海道仕様時のみ）〉

部品名称	Qﾄｳｶﾝ62LZN AR/AL SH	Qﾄｳｶﾝ20LZN AR/AL SH
給水給湯管62LNSH-1 R/L	①	
給水給湯管62LNSH-2 R/L	①	
給水給湯管20LNSH-1 R/L		①
給水給湯管20LNSH-2 R/L		①
水抜栓ブッシュ	②	②
水抜栓Hカバー	②	②
水抜栓Hパッキン	②	②
水抜栓Hスベリリング	②	②
パッキン（ノンアスベスト）	②	②
給水給湯管LZNSH設置説明書	①	①

〈基本部材〉

ｼｮｳﾒｲUVN	1620は2灯、1616・1216は1灯
ﾐﾗｰ	オプション
ﾀｵﾙｶｹ	オプション
ﾀﾅ	オプション
AWX ｵﾚﾄﾞ (WK)	W：ﾎﾜｲﾄ色、K/Mﾀｲﾌﾟ用
AW ｵﾚﾄﾞ UPE (WF)	W：ﾎﾜｲﾄ色、Fﾀｲﾌﾟ用
VD-10ZC9-TK	換気扇（取付開口176mmx176mm、ﾀﾞｸﾄ接続径φ98）、K/Mﾀｲﾌﾟ用
SBｶﾝｷｺｳ	換気口（取付開口φ100、ﾀﾞｸﾄ接続径φ98）、Fﾀｲﾌﾟ用

２．１１Ｆタイプ

〈水栓〉

品番			
兼用水栓	ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ	三栄 SB1104(C)-1-T	○
	ｻｰﾓ	KVK KF800TTK(C)-1	●
ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞ-TN-90			●

※「●」はオプションを示します。
※（C）は寒冷地仕様水栓です。

〈給水給湯管〉

品番	
ｴﾙﾎﾞ 11LZ	○
Qﾄｳｶﾝ 11LZ	●

※「●」はオプションを示します。

〈基本部材〉

ｼｮｳﾒｲUVN	1灯
ﾐﾗｰ	オプション
ﾀｵﾙｶｹ	オプション
ﾀﾅ	オプション
YWｵﾚﾄﾞLBN(WF)	ﾎﾜｲﾄ色
SBｶﾝｷｺｳ	換気口（取付開口φ100、ﾀﾞｸﾄ接続径φ98）

XII．設置手順

12-1．設置工程

〈設備側工事〉

基礎工事

給水給湯管の立上げ

外部排水管の設置

〈システムバス設置作業〉

墨出し

架台の組立

架台の設置

洗場パンユニットの設置

洗場トラップ・排水配管の取付

◎専用工具 トラップシメツケコウグX

排水配管の漏水チェック

腰壁エプロンの取付 ※１１Ｆ以外

スペーサーエプロンの取付

浴槽の設置

◎専用工具 六角ドライバーTN

浴槽トラップの取付

◎専用工具 ソケットシメツケジグTN

◎専用工具 シメツケジグLX

ワンプッシュ排水栓の取付※１１Ｆ以外

浴槽トラップ結合部の漏水チェック

浴槽用水栓の取付 ※１１Ｆ以外

エルボの取付 ※１１Ｆ以外

外部給水給湯管（オプション）の取付

◎専用工具 ハイカンシメツケジグ

壁パネルの組付け準備

壁パネルの組付

天井の組付

ドアの取付

窓の取付

カウンターの取付 ※１１Ｆ以外

洗場用水栓の取付 ※１１Ｆ以外

内部給水給湯管の取付 ※１１Ｆ以外

給水給湯管の漏水チェック

ホーローエプロンの取付

カウンター下カバー取付金具PBの取付 ※１１Ｆ以外

カウンター下カバーの取付※１１Ｆ以外

作業口蓋の取付

照明の取付

シャワーフックの取付

換気扇の取付

最終シリコン仕上げ

端子台の固定 及び 結線

設置完了

内部清掃

検査・引渡し

12-2. ハーフユニットの設置手順（壁パネル組付前）

1. 床の納まり(基礎工事)

※この項目は設備側の作業区分になりますので
事前に依頼してください。

・浴室入口の踏み込み高さ調整のためにシステムバスをかさ上げする必要がある場合には
下図のように全体をかさ上げして基礎を築いてください。
・ハーフユニットの踏み込み高さは、下表に示します（４ページも参照してください）

Ｋ・Ｍ・１２／１６Ｆタイプ



※[ ]寸法は１２／１６Ｆタイプ、
( )寸法はMタイプを示す。

Kタイプ・Mタイプ拡大図



１２／１６Ｆタイプ拡大図



{ }寸法は片引戸の場合を示す

Ｋ・Ｍ・１２／１６Ｆタイプ



１１Ｆタイプ拡大図



2. 給水給湯管の立上げ

※この項目は設備側の作業区分になりますので
事前に依頼してください。

・給水、給湯管とも断熱材を巻き、下図の位置に立ち上げてください。

・下図は、オプションの給水給湯管セットを使用する場合です。
・オプションの給水給湯管を使用しない場合(2ヶ所立上げ)
の給水給湯接続位置は、設計用資料集を参照してください。
・給水給湯管の立ち上げは、排水管と重ならない
ように注意してください。
・給水給湯管は、できるだけ基礎にそわせて立ち
上げてください。

	A	B	立ち上げ高さ (架台底面より)
20タイプ	632	100	357
16/12タイプ	414.5	100	357
11タイプ	432	100	380
準防火地域対応品	410	100	357

※洗場１水栓仕様は、2水栓仕様と共通です。





3. 外部排水管の設置

※この項目は設備側の作業区分になりますので
事前に依頼してください。

・下図は、ユニット側排水配管取出し可能位置を示します。
下図を参照の上、外部排水管を設置してください。

図中の( )寸法は、排水管推奨
立上げ位置を示します。

・ユニット側の使用配管は、VU-50 です。(12/16FタイプはVP-50)
・図は、ARBLタイプを示します。ALBRタイプは対称です。

12K・12Mタイプ



16K・16Mタイプ



12Fタイプ



11Fタイプ



16Fタイプ



20Kタイプ



4. 墨出し

※ここからがシステムバス設置作業です。

：ブロック（390x190）

・据付け位置の墨出しをしてください。
・下図は、ハーフユニットの本体と架台、ブロック位置を示します。
・下図の[ ]内寸法は、準防火地域対応仕様の寸法を示します。
※図は、ARBLタイプを示します。ALBRタイプは対称です。

ブロック積上数と固定方法



2段
全面をコンクリートボンドで接着

排水配管設置時に、浴槽トラップ部の配管が垂れ下がるため、
浴槽トラップ取付位置のブロックは下図の様に設置してください。

12K・12Mタイプ



16K・16Mタイプ



12Fタイプ



11Fタイプ



16Fタイプ



20Kタイプ



4. 墨出し

※転がし配管対応架台時

：ブロック（390x190）

・据付け位置の墨出しをしてください。
・下図は、ハーフユニットの本体と架台、ボルト脚位置を示します。
※図は、ARBLタイプを示します。ALBRタイプは対称です。

ブロック積上数と固定方法



2段
全面をコンクリートボンドで接着

排水配管設置時に、浴槽トラップ部の配管が垂れ下がるため、
浴槽トラップ取付位置のブロックは前項の様に設置してください。

11Fタイプ



12Fタイプ



16Fタイプ



[架台の嵩上げ方法]

・架台寸法の不足分は、下記に従って嵩上げしてください。

・「架台受け金具」は商品センターに別途手配してください。
　レンガは現地にて手配してください。
・10㎜樹脂ｽﾍﾟｰｻｰが不足した場合は、5㎜ｽﾍﾟｰｻｰを2枚重ねて使用してください。
・ボルト脚と架台受け金具の接合面は指定の接着剤を使用しますが、架台受け金具・樹脂ｽﾍﾟｰｻｰ・
　レンガの接合面はコンクリートボンドにて接着固定してください。



(1)不足分が 1～11㎜の場合



(2)不足分が 12～31㎜の場合



(3)不足分が 32～41㎜の場合



(4)不足分が 42～61㎜の場合



(5)不足分が 62～71㎜の場合



(6)不足分が 72～91㎜の場合



(7)不足分が 92～101㎜の場合



5. 架台の組立

・架台桁に架台支持金具を架台クリップと指定のネジにて共締め固定してください。
・次に、架台桁に架台固定アングルと架台クリップを共締め固定してください。

	洗場側	浴槽側
20タイプ	架台クリップＺＣ	架台クリップＸ
16タイプ		
12K/12Mタイプ		
16Fタイプ	架台クリップ１６ＺＦ	
12Fタイプ	架台クリップＸ	
11Fタイプ		

※16/12Fタイプの洗場側で使用する架台クリップ16ZF/Xは、
Bセットに同梱されています。

架台クリップZC
（下部に切欠き）



架台クリップX
（切欠きなし）



架台クリップ16ZF



！ １１／１２タイプの場合は架台の向きに注意してください。

架台支持金具は、
洗場排水口側に伸ばす



側面の長穴が
浴槽側

架台クリップ
※使用する架台クリップは上記の表を参照のこと



架台組立図

5.架台の組立（転がし配管用架台タイプ）

「フックU2N」は架台桁表面に、それ以外の部材は架台桁裏面に取付けてください。
1216Fタイプの場合と、1116Fタイプの場合で使用する穴位置が異なります。
下記の「部材取付穴位置図」にて使用する穴を確認してから取付けてください。
※ARBL勝手とALBR勝手は共通です。
※使用ビスはトラスタッピンネジ４x１６（架台に同梱）

１６Ｆタイプ







１１／１２Ｆタイプ



部材取付穴位置図

11Fタイプは（丸）内の穴を使用12Fタイプは[四角]内の穴を使用、共通穴は△三角△にて表示

〈フックU2Nの場合〉



〈架台連結金具1211ZFBの場合〉



6. 架台の設置

・基礎上に墨出しされた位置に架台を設置してください。
・架台が水平になるように水準器でレベル調整してください。
（レベル調整には、同梱されている樹脂スペーサー及び架台ライナーを架台の補強板の下に敷いてください。）
・速乾性のモルタルもしくはコンクリートボンドで架台を固定してください。

スペーサーの挿入箇所 及び モルタル もしくは コンクリートボンドの固定箇所は、①補強板の下部、②架台の接続部、③架台の端部 です。（下図参照）



速乾性のモルタルの場合



モルタルの場合、架台が水平方向にずれないように、上方に盛ってください。

コンクリートボンドの場合



コンクリートボンドは、スペーサー全面にむらなく塗布してください。
スペーサーを使用しない場合は、指定の位置にスペーサー同等の面積に塗布してください。

6. 架台の設置（転がし配管用架台タイプ）

・基礎上に墨出しされた位置に架台を設置してください。
・下記を参照し、ドア開口や躯体との取り合い、排水管の勾配が確保できているかを確認し
・架台が水平になるようにレーザー投光器でレベル調整してください。
　レベル調整には、同梱されている樹脂スペーサー及び架台ライナーを架台の補強板の
　下に敷いてください。
・架台の高さ寸法が決まりましたら、六角ナットを締めて六角ボルトを固定してください。
　また、六角ボルトの頭部と、コンクリートスラブ（又は架台受け金具）を、
　指定の接着剤にて固定してください。



※詳しくは次項および
「ボルト脚用接着剤使用注意書」を参照ください。



※詳しくは次項および
「ボルト脚用接着剤使用注意書」を参照ください。

ボルト脚がガス管などの転がし配管に干渉
する場合は、脚座の位置を移動してください。
※移動は最小限に抑えてください。





レーザー投光器でレベルをチェック



[ボルト脚用接着剤の使用方法]

接着剤は2液性となりますので
先に大袋の方を紙コップに全部
入れ、次に小袋の方を全部入れ
てしっかりと混ぜ合わせてくだ
さい。

※その他詳細につきましては
付属の注意書をご覧ください。



7. 洗場パンの設置

(1)洗場パン設置の前に

①洗場パンユニットの下に排水配管を通す場合、
　下図の洗場寸法下に設置される配管はあらかじめ行ってください。



	A
20タイプ	1362
16/12タイプ	927
11タイプ	941

１１Ｆタイプの場合、このページの作業は不要となります。

②洗場パン側面の浴槽設置側にパッキンを貼り付けてください。





洗場側面図



③洗場側面に、下記内容に注意し、トラスタッピンネジでバックガードを
取付けてください。
※下図は、16タイプAR勝手の図です。
他のサイズ・勝手は、次項の取付位置図を参照してください。

折り曲げ浴槽側



バックガードは、洗場フランジ面より20㎜突出する向きで取付けてください。

[洗場端部がカットされてない場合]



[使用ビス]
トラスタッピンネジ4×16
（排水配管同梱）

[樹脂洗場で端部がカットされている場合]
（準防火地域対応品）



[使用ビス]
トラスＰタイトネジ4×35
（腰壁エプロン同梱）

[洗場端部カットなし時]



（排水配管同梱）

[洗場端部カットあり時]
（準防火地域対応品）



（腰壁エプロン同梱）



切り欠き側がドア側になります。



一番ドア寄りのビスは、ドアに
同梱のビスを使用してください。



シリコン塗布

[洗場端部がカットされている場合のみ（準防火地域対応仕様）]

・腰壁エプロンに同梱のコーナーガイドを使用してください。
・ドア下アングルにドア下スペーサーパッキンを貼り付けてください。
・ドア下アングルおよびコーナガイドをドア下カバーアングルと共締めしてください。







バックガード取付位置図

１２／１６Ｆタイプ折れ戸・開き戸はドア取付部に
高さ２４ｍｍのバックガードがつきます。

浴槽側バックガードの使用穴は次項を参照してください。

図は、ARBLﾀｲﾌﾟを示します。
ALBRﾀｲﾌﾟは、C.Lにて対称です。
Fﾀｲﾌﾟの場合は（　）になります。



浴槽側バックガード使用穴位置図

図は、ARBLﾀｲﾌﾟを浴槽側から
見たものを示します。
ALBRﾀｲﾌﾟは、C.Lにて対称です。



12タイプ　６個所



16／20タイプ　８個所



Ｆタイプの折戸/開き戸/間柱折戸場合、このページの作業は不要となります。

準防火地域対応タイプはバックガードの取付も参照してください。

⑤ドアが取付く部分の洗場側面に、ドア下アングルを取付けてください。

・取付ける前に、下図に従いパッキンを貼り付けてください。







・ドアに同梱されているネジを使用してアングルを取付けてください。

使用ビス
テクスタッピンネジ  （ドアに同梱）





AR(AL）勝手の場合



折戸・開き戸・片引戸－－－４個所 ビス止め
三枚引戸（20Aタイプ用）－－－１０個所 ビス止め

BL（BR）勝手の場合
※三枚引戸仕様時



折戸・開き戸・片引戸－－－４個所 ビス止め
三枚引戸－－－１２個所 ビス止め

※三枚引戸の場合、バックガード１６Ａ２は使用しません。

(2)洗場パン設置準備

・全ての洗場脚下面に緩衝材を貼り付けておりますので設置前に剥がしてください。
・１２／１６Ｆタイプの場合、剥がした面にＢセットに同梱されております洗場固定金具を下図のように、取付けてください。
※Ｋ・Ｍタイプ洗場脚の場合は、洗場固定金具は不要です。



	[Kタイプ]	[Mタイプ]	[12/16Fタイプ]	[11Fタイプ]
形状				
脚高さ	155	88	10	28

○Ｆタイプの場合



Ｆタイプのみ固定金具が浴槽側に寄るように取付けてください。

(3)洗場パンの設置

・K・Mタイプ洗場パンの場合
洗場パンを架台の上に置き、洗場脚の奥側を架台クリップに差し込み、
手前側の洗場脚と架台を六角ボルトで固定してください。



・１２／１６Ｆタイプ洗場パンの場合
洗場パンを架台の上に置き、洗場固定金具の奥側を架台クリップに差し込み、
手前側の洗場固定板と架台を六角ボルトで固定してください。



20/16/12タイプの場合

(4)洗場トラップの取付

①洗場パンにUパッキンを取付け、排水配管ＺＸＡを取付ける。
②DL50-Xのけがき線と排水配管ZXAのけがき線を合せ、接着剤固定する。
③使用するＶＰ５０直管の長さを確認し、ＤＬ５０－ＸとＶＰ５０直管を接着固定する。
④浴槽トラップの位置を確認し、排水配管ＺＸＹとVP50直管を接着固定する。
　※注意　浴槽トラップの位置を確認しないと、浴槽への取付ができなくなる場合があります。
⑤外部排水管を接着する。



ＶＰ５０直管

12Kタイプ時	Ｌ＝６５８
16/20タイプ時	Ｌ＝６８０
16Ｆタイプ時	Ｌ＝７４８
12Ｆタイプ時	Ｌ＝５３４
16Mタイプ時	Ｌ＝７１３
12Mタイプ時	Ｌ＝６２７

※1216K/1216M：配管は
SB外側に曲がる
※1216F：配管は架台側に曲がる





11タイプの場合

(4)洗場トラップの取付

① 洗場パンにUパッキンを取付け、排水配管AXを取付ける。
② DT50-Xのけがき線と排水配管AXのけがき線を合せ、接着剤固定する。
③ 浴槽トラップの位置を確認し、排水配管ZXYとDT50-Xを接着固定する。
④ 外部排水管を接着する。
⑤ 接着箇所の漏水チェックを行う。
※外部排水管が末端まで接続されていない場合は、漏水検査ポンプを使用する。





ヘアキャッチャーの取付向きについて

※つまみを奥側（コシカベ側）にセットしてください。



(5)洗場トラップ取付部の漏水チェック

注）外部排水管が末端まで接続されていない場合は、漏水検査ポンプを使用してください。

・トラップの流出口を、トラップの内面からテープで密閉してください。
・トラップからあふれる程度の水を洗場に入れてください。
・トラップ取付部から漏水していないか、検査してください。
・検査後、漏水していなければテープをはがし、水を抜きとってください。

(6)排水配管の漏水チェック

・洗場トラップから注水を行い、接着部分から漏水していないか検査してください。
・漏水がなければトラップに残りの部材を取付けてください。
・漏水チェック終了後、浴槽側トラップの下に
浴槽設置後の漏水チェックのために新聞紙を敷いてください。







8. 腰壁エプロンの取付の前に

(1) 20/16/12タイプの場合

①2層パッキン貼付け後に腰壁コーナーパッキンを貼付けてください。
②防水パッキンを貼付けてください。
・腰壁エプロンとスペーサーエプロンの部材接続部が設置される洗場のフランジ面に防水パッキンを貼り付けてください。

> 洗場及び浴槽パンの2層パッキンは段差部が外側を向くように貼り付けてください。







(2)11タイプの場合

ドア下部には５ｍｍパッキンは不要です。
１１タイプ ドア下部には２ｍｍパッキンを貼り付けてください。



・１１タイプのみ固定アングルの短辺側にパッキン（t2×W16 白色、ｺﾓﾉに同梱）を下図のように貼付けてください。



9. 腰壁エプロン／スペーサーエプロンの取付

(1)中横桟の取付

スペーサーエプロンを洗場パンに取付ける前に、スペーサーエプロンに中横桟を取付けてください。但し、隣に壁パネルが取付かない（ドアが取付く）場合は、不要です。

K/Mタイプは 下部1ヶ所



Fタイプは 上下2ヶ所



(2)腰壁エプロンの取付

腰壁エプロンを洗場パン/バックガードに接続固定してください。



(3)スペーサーエプロンの固定

スペーサーエプロンを洗場とバックガードに固定してください。

１１タイプは固定アングルを取付けてください。

－－20/16/12タイプ－－－

20/16/12タイプの場合のみ

10. 浴槽ユニット設置の前に

※図はARBLタイプを示しています。
ALBRタイプは対称です。

(1)浴槽側水栓用穴あけ

浴槽に水栓が取付く場合、浴槽同梱のケガキプレートに従って、
穴あけを行ってください。
※浴槽フランジ面にけがきシールが貼りついている場合は、
シールに従って穴あけをおこなってください。

ワンプッシュ用スイッチは水栓と反対側になります。

１６／２０タイプ

カウンター側



１２タイプ

カウンター側



(2)ワンプッシュ排水栓用穴あけ

浴槽背もたれ側にφ４３穴で穴あけを行ってください。

１６／２０タイプ

背もたれ側



１２タイプ

背もたれ側



(3)循環金具の穴あけ

・ミーナ浴槽の循環金具穴あけようケガキは両方にあります。
・設置するユニットの勝手に合わせて、右図を参照し、
ケガキに合わせてφ50の穴をあけてください。
・穴あけ後、浴槽裏面の保温材をΦ90程度取り除いてください。



保温材を取除かないまま循環金具を取付けると
漏水の恐れがあります。



11タイプの場合

(4)浴槽ユニット設置の前に

浴槽トラップ接合部のOリング溝にシリコンを塗布し、Oリングをはめてください。
次に、浴槽トラップ取付部の漏水チェックのために新聞紙を下図のように敷いてください。



20/16/12タイプの場合

(4)スイッチフランジの取付

スイッチフランジを浴槽背もたれ側に取付けてください。



(5)六角穴付きボルトの仮止め

スペーサーエプロンと腰壁エプロンの上部側面に、六角穴付きボルトを
「六角ドライバーTN」（専用工具）にて仮止めしてください。



11. 浴槽の設置

20/16/12タイプの場合

・浴槽を斜めに傾けて、浴槽固定金具を架台クリップに押し込んでください。
・六角穴付きボルトが浴槽のだるま穴に入り込むように浴槽を降ろしてください。



11タイプの場合

・浴槽を傾けて設置し、ガイドピンにはめ込んでください。



20/16/12タイプの場合のみ

12. 浴槽の固定

(1)六角穴付きボルトの本締め

・スペーサーエプロン側面と洗場フランジ面が **90度** になるように、また
浴槽短辺側背もたれ面とスペーサーエプロンが平行になるように
浴槽の設置位置を微調整してください。

・**六角穴付き**ボルトを下図を参考に本締めしてください。



・下図のように六角ドライバーにて、
六角穴付きボルトを本締めしてください。

六角ドライバーTNは、専用工具です。
4㎜の六角テーパヘッドを使用しています。





(2)エプロン固定金具の取付

（20/16/12タイプの場合）

・腰壁エプロン/スペーサーエプロン/エプロン固定金具を浴槽と洗場に接続してください。
・下図の要領で浴槽エプロンの設置面にパッキンを貼り付けてください。
・下図の要領で腰壁エプロンとスペーサーエプロンのコーナー部にシリコンを塗布してください。



パッキン貼り位置図



パッキン継ぎ目は隙間無きこと

シリコン塗布位置図



コーナー部シリコンは内角に多めに塗布
パッキン繋ぎ目のシリコンは隙間無く塗布

エプロン固定金具使用穴位置図

20/16タイプ
ARBLタイプ 使用穴位置
※ALBRタイプは対称です。



12タイプ
ARBLタイプ 使用穴位置
※ALBRタイプは対称です。



（11タイプの場合）

・コーナーエプロン側面と洗場フランジ面（パネル設置面）が90度になるように
浴槽の位置を調整し、浴槽の固定及びエプロン固定金具の取付を行ってください。
また、小エプロンとコーナーエプロンを連結してください。



・下図の要領で、浴槽エプロンが設置される面（斜線部）に
パッキンを貼り付けてください。また、下図〇印で示している
コーナー部及びパッキンの継ぎ目にシリコンを塗布してください。



13. 浴槽トラップの取付

(20/16/12タイプの場合)

・下図に従い浴槽トラップを浴槽排水口に取付けてください。





ソケットシメツケジグＴＮを排水金具、パッキン等の中へ通して浴槽排水口から浴槽トラップへ差し込んでください。
浴槽トラップに引掛けた状態を維持し、排水口金具を手締めしてください。





最後は、締付治具LXを使用して締付けてください。

(11タイプの場合)

・「ソケットシメツケジグＴＮ」を排水金具、PPパッキン、ゴムソケットの中へ通して、浴槽排水口から浴槽トラップへ差し込んでください。
・ジグのチョウボルトを締込み、浴槽トラップに引っかけてください。
・ジグにドライバーを差し込み、排水金具を下に押さえながら締めこんでください。



20/16/12タイプの場合

14. ワンプッシュ排水栓の取付

①ホースとスイッチフランジを接続・固定してください。

1 ホースを一旦エプロン側開口から取り出し、
スイッチフランジ「下部」をホースに差し込んだ後、
樹脂バンドで固定してください。



＜参考＞クイックファスナーが外れた場合

※取付向きに注意
真横から見て大きいリングが
上側になる向きで取付

※取付位置に注意
ファスナーのA面がスイッチフランジ
B面に接する位置に取付



2 スイッチフランジ上部に、スイッチフランジ下部を、 カチッ と音が
するまで差し込んでください。



②ワイヤー等の機能部品を取付けてください。［記載の番号順に取付けてください。］

2 ワイヤー先端が飛び出ていない
ことを確認してワイヤーを入れる



1 引上げ治具を排水金具に
向きを合わせて差し込む

※治具の開いている方を
ワイヤー入口に向ける

3
ワイヤー先端が引上げ治具から
出てきたことを確認後奥まで押し込む
（ワイヤー先端が出る前に押し込みま
すとワイヤーが座屈する場合があります。）



4 ワイヤー先端をワイヤー受けから
約2㎜飛出すまで差込む



5 ワイヤー受けを　**カチッ**　と
音がするまで押し込む。



6 排水口にヘアキャッチャーをセットし、弁とスイッチ
を　**カチッ**　と音がするまで垂直に押し込む。



7 最後に、4回以上スイッチを押し作動確認をする。

15. 浴槽トラップ結合部の漏水チェック

・浴槽に一度水をはり、排水してください。
・浴槽と洗場のすき間からあらかじめ敷いておいた新聞紙を取出し、漏水チェック
　を行ってください。



16. 浴槽水栓の取付(20/16/12タイプの場合)

・水栓に同梱の設置説明書を参照して取付してください。

浴槽上に水栓本体を設置する際、水栓取付用ナットの締め付けがやりにくい場合は、ナット締付用レンチを使用するなどして設置してください。



17. エルボの取付(20/16/12タイプの場合)

・下図のように、腰壁エプロンにエルボを取付けてください。



18. 外部給水給湯管の取付 （20/16/12タイプの場合　2水栓仕様時）

・点検口より給水給湯管を下図のように取付けてください。

◀：この部分が接続位置です。

１６／２０タイプの場合



１２タイプの場合



ブレードホース、チーズは浴槽側水栓に同梱されています。
取付詳細は水栓同梱の設置説明書を参照してください。

12-3. 壁パネルの設置手順

1. 壁パネルの組付準備

(1). **パッキンの貼り付け**　・ハーフユニット組付け後、浴槽フランジ、腰壁エプロン、スペーサーエプロンのパネル載せ面にパッキンを貼り付けてください。





(2)非硬化コーキングの塗布（20/16/12タイプの場合のみ）

● AR/ALタイプの場合

2層パッキンの段差部①と下図に示すバックガードの隙間②に、非硬化コーキングを充填するように塗布してください。



注意 ドア下部の設置はドアの設置説明書を参照してください。



● BL/BRタイプの場合

2層パッキンの段差部①と下図に示すバックガードの隙間②に、非硬化コーキングを充填するように塗布してください。



※本図はBLタイプの場合を示します。
BRタイプの場合は対称です。





注意 ドア下部の設置はドアの設置説明書を参照してください。



(3). **ドア下パッキンの貼り付け、非硬化コーキングの塗布**

・12／16Fタイプの場合はドア設置面にドア下パッキンを貼付け、非硬化コーキングを充填するように塗布してください。

> １２／１６Ｆタイプ時の
> 折れ戸・開き戸・間柱折れ戸のみの作業になります。



(4) ガイドピンの取付

・下図のようにガイドピンを取り付けてください。
・化粧パネル時はスペーサーエプロンにのみガイドピン(浴槽同梱)を取付てください。
・準防火地域対応仕様時は、以下の作業は不要です。

注意①



注意②



















準防火地域対応仕様の場合は、次々項を参照してください。

(5) パネルパッキンの貼り付け(20/16/12タイプの場合のみ)

・下図の太線部にパッキン(t2xW12)を貼り付けてください。

注)図はARBLタイプを示します。ALBRタイプは対称です。



パッキン貼り付け詳細図



(6) 天井固定板の取付

・パネル上部裏面に天井固定板を取り付けてください。
取り付け位置は各パネルの裏面に貼付いているラベルを参照してください。



(7) コーナーアングル・コーナーチャンネルの取り付け

・右図のようにパネル側面に取り付けてください。
・化粧パネル時、金具、アングルをパネルに取付けるビスは
トラスデルタイト小ネジ(4×12 クロメートを使用して取付けてください。
注)強く締め付けすぎると、ネジが利かなくなります。
※取り付け位置は次項、次々項の図を参照してください。



(8) 中横桟、パネルフック、ガイドピンの取り付け

・下図のようにホーローパネルにはトラスタッピンネジ(4×10
クロメート)にて化粧パネルにはトラスデルタイト小ネジ
(4×10 クロメート)にてパネル側面に固定してください。
※コーナーチャンネル部およびコーナーアングル部へ
中横桟を取り付ける際はトラスタッピンネジ(4×10 クロメート)を
使用してください。
※取付位置は次項、次々項の図を参照してください。

〈コーナーチャンネル部〉



〈ドア横コーナーアングル部〉



〈ドア横パネル部〉





〈ドア上、窓上、下パネル〉



準防火地域対応仕様

(5) 天井固定板W、センターチャンネル、ガイド金具、パネルフックAの取付

・下図のようにパネル裏面に各部材を取り付けてください。
・下図は、A2パネルの場合の例です。
※パネルフックの取付位置は通常品の厚壁と同位置となります。









[※パネル幅=576以上のパネルに取付]



※ｾﾝﾀｰﾁｬﾝﾈﾙを図と逆側に取付ける場合は、
上下をひっくり返して取付けてください。

(6) コーナーチャンネル、中横桟の取付

・下図のようにパネル側面に各部材を取り付けてください。
※中横桟の取付位置は通常品の厚壁と同位置となります。



準防火地域対応仕様

(7)ドア周りのパネルの金具・ガイドピンの取付

・下図のようにドア周囲のパネルに各部材を取り付けてください。







〈金具、アングル取付位置図及び 組付け順序〉

注）．（ ）タイプの場合は図と対称です。

注）．◯ 内の数字はパネルの組付順序を示します。

○：中横桟Ａ
×：中横桟ＢＮ
△：パネルフックＡＮ
☆：ガイド金具

Kタイプ

化粧パネル時はガイド金具は不要です。























［アングル判別図］



〈金具、アングル取付位置図及び 組付け順序〉

○：中横桟Ａ
×：中横桟ＢＮ
△：パネルフックＡＮ
☆：ガイド金具

Ｆタイプ

注）．（　）タイプの場合は図と対称です。













［アングル判別図］



〈金具、アングル取付位置図及び 組付け順序〉

○：中横桟Ａ
×：中横桟ＢＮ
△：パネルフックＡＮ
☆：ガイド金具

Ｍタイプ

注）．（ ）タイプの場合は図と対称です。

化粧パネル時はガイド金具は不要です。









［アングル判別図］



〈金具、アングル取付位置図及び 組付け順序〉

○ ：中横桟A
× ：中横桟BN
△ ：パネルフックAN
☆ ：ガイド金具
⬅ ：パネルパッキン貼付

準防火地域対応仕様

注）．（ ）タイプの場合は図と対称です。





ｺｰﾅｰﾁｬﾝﾈﾙPKの見分け方

皿座押し穴がある面に穴が30個以上



パネルパッキンの貼付

・下図のようにパネル側面にパッキンを貼り付けてください。



＜金具取り付け位置詳細図＞

Kタイプ

＜パネルフックＡＮ取付寸法図＞



＜中横桟Ａ、ＢＮ取付寸法図＞



※コーナーチャンネルＥＴ－２（Ｌ＝１７５８）に取付の場合
高さ：１７５８mmパネルと同寸法で取付。
但し、窓取付時は中央の金具は不要。

Mタイプ

＜パネルフックＡＮ取付寸法図＞



＜中横桟Ａ、ＢＮ取付寸法図＞



※コーナーチャンネルＭ－２（Ｌ＝１５５１）に取付の場合
高さ：１５５１mmパネルと同寸法で取付。

＜金具取り付け位置詳細図＞

１２／１６Ｆタイプ

＜パネルフックＡＮ取付寸法図＞



＜中横桟Ａ、ＢＮ取付寸法図＞



※コーナーチャンネルＺＦ－２（Ｌ＝１４３８）に取付の場合
高さ：１４３８mmパネルと同寸法で取付。
但し、窓取付時は中央の金具は不要。

１１Ｆタイプ

＜パネルフックＡＮ取付寸法図＞



＜中横桟Ａ、ＢＮ取付寸法図＞



※コーナーチャンネルＥＴＦ－２（Ｌ＝１４６３）に取付の場合
高さ：１４６３mmパネルと同寸法で取付。

(9)壁面取付部材等の下穴加工

1. 壁パネル(カウンター面)への合板の取付(洗場側水栓がタワー水栓時のみ)

タワー水栓タイプは水栓を壁にネジ止めします。まずパネル裏面の下記位置に合板(水栓に同梱)を貼付けます。その際、パネル裏面の保温材は取り除きます。



サイズ	パネル品名	A寸法
1216 1616	ｾﾝﾀｰUL-16C2	436.5
1620	ｾﾝﾀｰUL-20C2	654

(9) 壁面取り付け部材等の下穴加工（及び一部取付）

下図の位置に各指定Φの穴をあけてください。
※穴加工前に、ホーロー裏面に部材取付板(t12合板)があることを確認してください。
※穴加工時はホーロー欠けを防止するため、加工部をマスキングテープ等で養生してください。
※穴あけ後は、防錆剤を塗布してください。
※ネジ取付の前には、穴にシリコンを塗布してください。
注）図はARBLタイプを示します。ALBRタイプは対称です。

①基準パネルの腰壁・カウンター接続穴位置

基準パネルに同梱の穴位置けがき用プレートのミーナ指定位置に
φ３．５穴をあけてください。

Ｋタイプ 穴位置けがき用プレート

	対象パネル名
K	センターＵＶＳ－１２ＡＴ
	センターＵＶＳ－１２ＢＤＴ
	センターＵＶＳ－１６Ａ２Ｔ
	センターＵＶＳ－３ＢＤＴ

［洗面器置き台一体型カウンター（Ｒ形状）時］



寸法図

［洗面器置きカウンター（スクエア形状）時］
［ノーマルカウンター時］



寸法図

１２／１６Ｆタイプ・Ｍタイプ穴位置けがき用プレート



寸法図(Mﾀｲﾌﾟ)



寸法図(12/16Fﾀｲﾌﾟ)

	対象パネル名
M	センターＵＬＸ－１６Ａ２Ｍ
	センターＵＬＸ－１２Ａ２Ｍ
F	センターＵＺＸ－１２Ａ２Ｆ
	センターＵＺＸ－１６Ａ２Ｆ

②シャワーフック・スライドバー取付穴位置

シャワーフック

Kタイプ



パネル名	H寸法
センターＵＴＸ-１６Ｃ２	６０５
センターＵＴＸ-２０Ｃ２	
センターＵＬ-１６Ｃ２Ｍ	５３５
センターＵＺＥ-１２Ｃ２Ｆ	４６５
センターＵＺＸ-１１Ｃ２Ｆ	９４０

※[ ]内寸法は１１Ｃ２Ｆの場合です。

スライドバー

Kタイプ



パネル名	H寸法
センターＵＴＸ-１６Ｃ２	５００
センターＵＴＸ-２０Ｃ２	
センターＵＬ-１６Ｃ２Ｍ	４７５
センターＵＺＥ-１２Ｃ２Ｆ	４０５
センターＵＺＸ-１１Ｃ２Ｆ	８８０

※[ ]内寸法は１１Ｃ２Ｆの場合です。

③ミラー取付推奨穴位置

※基本部材のみ記載しています。その他のミラーは、コモノセットに同梱の
ミラー取付位置一覧を参照してください。

（ ミラー取付位置裏面には部材取付板はありません。取付位置は水栓位置及び柄を考慮し、
お客様とご相談の上、パネル設置後に取付けることも可能です。）

ミラーＵＴＶＭ



Ｌ寸法

パネル名	Ｌ寸法	H寸法
センターＵＴＸ-１６Ｃ２	３７０	２６５
センターＵＴＸ-２０Ｃ２		
センターＵＬ-１６Ｃ２Ｍ		
センターＵＺＥ-１２Ｃ２Ｆ		１４０
センターＵＺＸ-１１Ｃ２Ｆ	ﾊﾟﾈﾙｾﾝﾀｰ	５９０

④照明取付穴位置(Fタイプのみ)

Ｆタイプの場合、照明の穴は現場加工となります。
図に示す位置に穴をあけ、合板を貼り付けてください。
裏面に合板を貼付ける時は、パネルの保温材をカットしてください。



化粧パネル時に照明穴を現地であける場合は必ず、
裏面に端面保護のためのプロテクターを取り付けてください。



⑤タオル掛け取り付け穴位置

※ 折戸仕様の場合、取り付け位置がパネル2枚にまたがる場合があります。
（折戸開放時に干渉するため）

図に示す位置にΦ3.5穴をあけてください。（下地合板有り）

以下の場合は図１参照

ユニットサイズ	ドア	ドア勝手	取付けパネル
２０	折戸・開戸・引戸	Ａ・Ｂ	センターＵＶＳ－１６Ａ２Ｔ
	3枚引戸	Ｂ	センターＵＲＸ－２０Ｂ１
１６Ｋ	折戸・開戸・引戸	Ａ・Ｂ	センターＵＶＳ－１６Ａ２Ｔ
	3枚引戸	Ｂ	センターＵＲＸ－１２Ｂ１
１６Ｆ	折戸・開戸・引戸	Ａ・Ｂ	センターＵＺＸ－１６Ａ２Ｆ
１２Ｋ	折戸・開戸・引戸	Ａ	センターＵＶＳ－１２ＡＴ
	開戸	Ｂ	センターＵＲＸ－１２Ｂ１
１２Ｆ	開戸	Ａ・Ｂ	センターＵＺＸ－１２Ａ２Ｆ
１６Ｍ	折戸・開戸・引戸	Ａ・Ｂ	センターＵＬＸ－１６Ａ２Ｍ
１２Ｍ	開戸	Ａ・Ｂ	センターＵＬＸ－１２Ａ２Ｍ



図１

以下の場合は図２参照

ユニットサイズ	ドア	ドア勝手	取付けパネル
１２Ｋ	折戸	Ｂ	センターＵＲＸ－１２Ｂ１
１２Ｍ/Ｆ	折戸・開戸	Ａ・Ｂ	センターＵＺ－１２Ｂ１Ｆ
１１Ｆ	折戸	Ｂ	センターＵＺ－１１Ａ１Ｆ

１．右記の位置にΦ5穴をあけてください。（必ず養生テープを貼ってください。）
２．パネル裏面の保温材を、あけた穴を中心に□55でくりぬいてください。
３．□５０の裏板を、くりぬいた部分にあてがいブラケットを
取り付けてください。

注）裏板の脱落防止及び、穴加工部分のサビ防止のため、図の斜線部分にシリコンを塗布してください。





図２

注）タイプによっては、図と対称になる場合があります。

⑥リモコンの取付について

※ホーロー壁パネルにリモコンを取付ける場合は、下記の要領で加工及び、取り付けをおこなってください。

１.リモコンを取付ける位置に、取付け穴径より大きめのテープを貼付け、ホルソーで取付け穴をあけてください。



２.穴の端面に防錆剤又はシリコンを十分塗布した後、リモコンを取付けてください。





３.取付完了後、リモコンの全周にシリコンを塗布してください。



注）化粧パネルの場合、貫通穴端面にリモコンコードが直接接触しないように、コードに絶縁テープを巻いてください。

⑦壁付け水栓固定部材（給水給湯管含む）の取付（１１タイプの場合のみ）

(1) パネルの下図の位置に、φ33㎜の穴を2ヶ所あけてください。





(2) 穴を中心に、壁パネル裏面の保温材を、水栓座板分
取り除いてください。

(3) 水栓座板を壁パネル裏面よりあてがい、壁パネルと
水栓座板を挟むように、Uパッキンを取付けてください。

(4) エルボ又は給水給湯管を壁パネル裏面より差し込み、
壁パネル表面よりスベリリングを介して締付フランジで
締めこんでください。



2. 壁パネルの組付

準防火地域対応仕様は後頁に記載

○20/16/12タイプの場合

(1) 基準パネルの組付

・基準パネルを腰壁サイドピースのコーナー部に押し当てるようにして洗場フランジ部にのせてください。その時 パネル裏面のガイド金具は洗場のバックガードに引っかけるようにしてください。

・パネルコーナー部に取り付いた中横桟を洗場のバックガードに指定のネジで固定してください。

※12Aタイプの場合の洗場との接続方法は、次項を参照してください。



・腰壁エプロン点検口より、チョウボルトにてコーナーアングルと腰壁エプロンとをネジ止めしてください。

・パネル固定金具ES、エプロンTジョイント金具(1個)にて腰壁エプロンと固定してください。



(2). 基準パネル及び基準パネル横のパネルの固定（Aタイプの場合のみ）

・16、20タイプの場合、パネルを基準パネルより少し持ち上げ、パネル裏面のフックが基準パネルに取り付いた中横桟に全て引っ掛かるように降ろしてください。
その時 パネル裏面のガイド金具は洗場のバックガードに引っかけるようにしてください。
・ホーローパネル時は図のように、コーナーアングル下部の皿押し穴から皿タッピンネジにて洗場のコーナーガイドに固定してください。化粧パネル時は不要です。
・12Aタイプの場合、前項のようにパネルを洗場に載せ、腰壁と接続した後、同様にコーナーアングル下部の皿押し穴から基準パネルを洗場のコーナーガイドに固定してください。



(3) 正面パネル（C2）の組付

・パネル裏面のフックが、基準パネルのコーナーアングルに取り付いた中横桟に全て引っかかるようにパネルを降ろしてください。
・パネル固定金具ESにより、パネルと腰壁エプロンを固定してください。



(4) 窓無し仕様（窓現場カット仕様）の場合の組付

① 正面パネル（C1、C2）の組付

・パネル（C1、C2）裏面のフックが、先に組付けたパネル（C2）の中横桟に全て引っかかるようにパネルを降ろしてください。

・中横桟を介してテクスネジで直接浴槽立上り部にネジ止めしてください。



② 窓面パネル（NW）の組付

・パネル(NW)裏面のフックが、先に組付けたパネル（C1、C2）の中横桟に全て引っかかるようにパネルを降ろしてください。

・パネル固定金具LSにより、図のように浴槽と固定してください。



③ 窓面パネル（NW、12NW）の組付－2

・パネル（NW）裏面のフックが、先に組付けたパネル（NW）の中横桟に全て引っかかるようにパネルを降ろしてください。

・中横桟を介してテクスネジで直接浴槽立上り部にネジ止めしてください。



④ 背もたれ面パネル（AD）の組付

・パネル（AD）裏面のフックが、先に組付けたパネル（NW）の中横桟に全て引っかかるようにパネルを降ろしてください。



(5) 窓パネル仕様の場合の組付

① 正面パネル(C1、C2)の組付

・パネル(C1、C2)裏面のフックが、先に組付けたパネル(C2)の中横桟に全て引っかかるようにパネルを降ろしてください。

・中横桟を介してテクスネジで直接浴槽立上り部にネジ止めしてください。





② 背もたれ面パネル(AD)の組付

・浴槽背もたれ側にパネルを載せ、窓面側に中横桟を介してテクスネジで直接浴槽立上り部にネジ止めしてください。



③ 窓下パネルの組付

・パネル（マドシタ）裏面のフックが両サイドのパネル（C1、AD）下部の中横桟に引っ掛かるようにパネルを降ろし、窓パネル接続金具にて図のように両サイドのコーナーチャンネルと固定してください。



④ 窓上パネルの組付

・パネル（マドウエ）裏面のフックを両サイドのパネル（C1、AD）下部の中横桟に引っ掛かけ、窓パネル接続金具にて図のように両サイドのコーナーチャンネルと固定してください。
次に、窓枠取付桟を両サイドのコーナーチャンネルに取付けてください。



(6) 背もたれ面パネル(FD)の組付 (20Aタイプの場合のみ)

・パネル(FD)裏面のフックが、先に組付けたパネル(AD)及び、スペーサーエプロンの中横桟に全て引っかかるようにパネルを降ろしてください。



(7) 洗場側背もたれ面パネル(A1、B1, FD)の組付 (Bタイプの場合のみ)

・ADパネル及び、スペーサーエプロンに取り付いた中横桟にパネル裏面のフックが全て引っかかるようにパネルを降ろしてください。
その時 パネル裏面のガイド金具は洗場のバックガードに引っかけるようにしてください。
・図のように、コーナーアングル下部の皿押し穴から皿タッピンネジにて洗場のコーナーガードに固定してください。



(8) ドアウエパネル（DU）の組付け

・コーナーアングルとドア横のパネルにガイドピンを取り付けてください。
・ドアウエパネル（DU）のフックを両サイドのパネル（A2・BD、A1・B1）に取り付いた中横桟に引っかかるようにパネルを降ろしてください。
・両サイドのパネルの中横桟にフックを引っかけながら、ドアウエパネル側面の穴にガイドピンをはめ込んでください。



(9) 天井パッキンの貼付け

・パネル上面全周に天井パッキン（白、厚さ2mm）を貼付けてください。



2. 壁パネルの取付

11タイプの場合

(1) 正面パネル(11C1F)の組付

・パネルを支えた状態で、中横桟BNを介しテクスネジで直接浴槽立上り部にネジ止めしてください。



(2) 窓面パネル(NWF)の組付

・パネル(NWF)裏面のフックが、先に組付けたパネル(11C1F)の中横桟にすべて引っかかるようにパネルを降ろしてください。

・中横桟BNを介しテクスネジで浴槽立上り部に直接ネジ止めしてください。



(3) 基準パネル（11A2F）の組付

・パネル（11A2F）を洗場フランジ部に載せ支えた状態で、
パネル下部の両サイドを図のようにパネル固定金具にて洗場と固定してください。



(4) 正面パネル（11C2F）の組付

・パネル裏面のフックが、両サイドのパネルに取付いた中横桟全て（9ヶ所）に引っかかるようにパネルを降ろしながら、組付けてください。



Ａタイプの場合

(6)基準横パネル(A1)の組付

・パネル裏面のフックが基準パネルに取付いた中横桟に全て引っ掛かるようにパネルを降ろし、下図のようにコーナーアングル下面の穴を介して洗場と固定してください。



Ｂタイプの場合

(7)背もたれ面横パネル(B1)の組付

・パネル裏面のフックが、先に組付けたパネル(AD)及び、コーナーエプロンの中横桟に全て引っかかるようにパネルを降ろし、コーナーアングルの下面の穴を介してパネルと洗場を固定してください。



2. 壁パネルの取付

準防火地域対応仕様の場合

（下記はKタイプと異なる部分を記載しています。）

○壁パネル組付

・ガイド金具とセンターチャンネルが浴槽、洗場、腰壁の立上りに引っかかるようにパネルを降ろしてください。
・パネルセンター部はセンターチャンネル下部を浴槽、洗場、腰壁の立上りに指定のネジで固定してください。
・パネルコーナー部は中横桟BNを浴槽、洗場、腰壁の立上がりに指定のネジで固定してください。
・隣あうパネルを設置する際はフックがセンターチャンネル(コーナー部は中横桟)に引っかかるように降ろしてください。



(8) ドアウエパネル（DU）の組付け

・コーナーアングルとドア横のパネルにガイドピンを取り付けてください。
・ドアウエパネル（DU）のフックを両サイドのパネル（A2・A1、A1・AD）に
取り付いた中横桟に引っかかるようにパネルを降ろしてください。
・両サイドのパネルの中横桟にフックを引っかけながら、ドアウエパネル側面の
穴にガイドピンをはめ込んでください。



(9) 天井パッキンの貼付け

・パネル上面全周に天井パッキン（白、t2xW16）を貼付けてください。



12-4. 天井・ドア・窓の組付手順

1. 天井の組付準備

・小物箱内の天井サイド金具Xを、天井側面部の取付穴に取付けてください。
・取付位置については、天井裏面に貼り付いている指示図をご覧ください。



2. 天井接続アングルの取付

・天井接続アングルを、天井裏面の長辺側の穴に対して、下図のように取付けてください。

※天井によっては、2つの長辺の両方ともに穴が開いているものがありますが、その場合は、天井サイド金具が取付いていない方に取付けてください。



準防火地域対応仕様

・センターチャンネル固定金具の取付

センターチャンネル固定金具を下図に示す位置 に指定のネジで取り付けてください。

※パッキンの貼付、天井サイド金具の取付、天井接続アングルの取付は通常品と同様となりますので各シリーズの設置説明書を参照してください。
天井サイド金具の取付位置図は天井に同梱しております。





3. 天井目地パッキンの貼付

・下図の要領で、天井パネル側面に「天井目地パッキン」を貼り付けてください。



4. 天井の組付

(1)壁パネルの固定板が天井サイド金具に入り込むように、天井パネルをのせてください。



(2)天井は以下の順序で載せてください。



(3)接続アングル同士をタッピングネジで接続してください。



接続後、天井の目地が浴室内から見て2～3mm巾であることを確認してください。巾が狭すぎると、シリコンが充填できませんので、その場合はネジを緩めるなどの調整を行ってください。

(4)点検口から、天井固定板の開口部に固定ピースを差し込んでください。



準防火地域対応仕様

・壁パネルの固定板が天井サイド金具に入り込むように天井をのせてください。
・センターチャンネル固定金具がセンターチャンネル上部のスリット部に入るように
のせてください。



5. ドアの取付

・ドアに設置説明書が同梱されていますので、よく読んで正しく取付けてください。

(2) **窓サッシの取付**

① 窓サッシの取付は、壁下工事の時期が問題になりますので、大工工事店に
「ユニット外部より窓枠周囲を囲むように胴縁を組付ける」よう依頼してください。

② 窓サッシを屋外より窓枠に入れ込み、胴縁に付属の釘で打ち付けてください。



③ 窓サッシの内側より、左右上下の取付穴をガイドにして、φ4mmの穴を窓枠にあけ、
上部は丸木ネジ、左右と下部は皿木ネジで固定してください。

④ 窓サッシと窓枠の接合部にシリコンを塗布してください。



12-5．ハーフユニットの組付手順（壁パネル組付後）

ノーマルカウンター

①ノーマルカウンターの場合

1．カウンター取付前の準備

・下図を参照し該当する位置にφ25の穴をあけてください。
　位置はカウンター裏面にマーク（φ3、深さ2㎜の凹）で示しています。



2．カウンターの取付

・カウンターで隠れる目地（図中太線部）にシリコンを塗布してください。
・壁パネルにカウンターサイド受け金具Ｐを取付けてください。
　金具上面にパッキン(2㎜厚、白、小物に同梱)を貼り付けてください。
・カウンター取付金具ＶＸを取付けてください。
・取付金具ＶＸ、カウンターサイド受け金具Ｐとカウンターを化粧ビス(白頭M4×12)
　で固定してください。



3. 洗場水栓の取付

ノーマルカウンター

・水栓に同梱の設置説明書を参照して作業してください。

カウンター上に水栓本体を設置する際、カウンター裏側のリブなどで水栓取付用ナットの締め付けがやりにくい場合は、ナット締付用レンチを使用するなどして作業してください。



4. エプロン取付前の準備

ノーマルカウンター

・上側のフィラメントテープのみをはがし角穴にシリコンを塗布した後に
スクリューグロメットを押し込み、エプロン表面にカウンターサイド受け金具Ｐを
取付けてください。
金具上面にパッキン(2㎜厚、白、小物に同梱)を貼り付けてください。



ノーマルカウンター

5. 内部給水給湯管の取付

・パッキンを挟んで下図のように給水給湯管を取付けてください。

2水栓及び洗場1水栓の場合



兼用1水栓の場合

※図はＡＲＢＬ勝手を示しています。
ＡＬＢＲ勝手は対称になります。



6. 給水給湯管の漏水チェック

ノーマルカウンター

・水圧テストポンプを取付け、給水給湯管の漏水チェックを行ってください。
・検査が合格であれば接続部に『水圧検査済証』を貼付けしてください。



7. エプロンの取付

・取付方向に注意してエプロンを取付けてください。
・カウンターサイド受け金具Ｐとカウンターを化粧ビス(白頭M4×12)で固定してください。



エプロンを外す時は両サイドを吸盤等で引っ張ってください。
(1箇所で引っ張るとエプロンが腰折れする可能性があります。)

8. カウンター下カバー取付金具PBの取付

ノーマルカウンター

・カウンター下カバー取付金具PBを4ヶ所取付けてください。



9. カウンター下カバーの取付

・カウンター下カバーをツメに差し込んでください。
・カウンター下カバー本体の下部奥側を取付金具に、
化粧ビス（白頭 4x12）で固定してください。



10. カウンター周りのパッキン挿入

下図の太線で示すカウンター周りにバックアップ材（φ５、白）を挿入後に、
シリコンを塗布してください。

※バックアップ材は５㎜程度挿入して下さい。
※下図の太線部にあらかじめパッキンが貼っている場合は不要です。



②洗面器置きカウンター

洗面器置きカウンター

1. 水栓取付用穴あけ

・腰壁センターを基準にし、下記位置に穴をけがき、φ3.5穴を4箇所あけてください。

※穴加工時はホーロー欠けを防止するために、加工部をマスキングテープ等で養生してください。

※水栓取付の際は、穴にシリコンを塗布してください。



2. 水栓の取付

洗面器置きカウンター

※水栓に同梱の設置説明書を参照して壁パネルに水栓本体を取付ける。

※水栓本体は長穴センターにビス止めしてください。



3. 内部給水給湯管の取付

・給水給湯管で隠れる壁パネルと腰壁エプロンの接続面(図中太線部)にシリコンを塗布する。

・パッキンを挟んで内部給水給湯管を取付ける。



4. 水栓配管カバー等の取付

・水栓配管カバー等の取付は、水栓に同梱の設置説明書を参照してください。

5. ホーローエプロンの取付

・不要なフィラメントテープをはがしてください。
・角穴にシリコンを塗布し、スクリューグロメットを取り付けてください。
・取付方向に注意してホーローエプロンを取付けてください。



［洗面器置きカウンター（スクエア形状）時］



［洗面器置き台一体型カウンター（Ｒ形状）時］



6. 給水給湯管の漏水チェック

・水圧テストポンプを取付け、給水給湯管の漏水チェックを行ってください。

・検査が合格であれば接続部に『水圧検査済証』を貼付けしてください。



7. カウンターの取付

1 カウンターで隠れる目地（図中太線部）にシリコンを塗布する。

2 壁パネルにカウンターサイド受け金具Pをを取付ける。

また、上面にパッキン（2mm厚、白、小物に同梱）を貼り付ける。

3 カウンター取付金具VXをを取付ける。

4 取付金具VX、カウンターサイド受け金具Pとカウンターを化粧ビス（白頭M4x12）で固定する。



8. カウンター下カバー取付金具PBの取付

・カウンター下カバー取付金具PBを4ヶ所取付ける。



9. カウンター下カバー本体の取付

1 カウンター下カバーをツメに差し込む。

2 カウンター下カバー本体の下部奥側を取付金具に、

化粧ビス（白頭 4x12）で固定する。



洗面器置き一体型カウンター

7. カウンターの取付

1 カウンターで隠れる目地（図中太線部）にシリコンを塗布する。

2 カウンター取付金具LSにパッキン（2mm厚、白、小物に同梱）を貼付け、取付ける。

3 取付金具VS、カウンターサイド受け金具LSとカウンターを化粧ビス（白頭M4x12）で固定する。





8. カウンター下カバー取付金具PBの取付

・カウンター下カバー取付金具PBを4ヶ所取付ける。



ネジ取付穴には、シリコンを塗布してください。

9. カウンター下カバー本体の取付

1 カウンター下カバー本体を、引掛け部に差し込む。

2 カウンター下カバー本体のC部およびD部を化粧ビス（4x12）で固定する。



洗面器置きカウンター

10. カウンター周りのパッキン挿入

下図の太線で示すカウンター周りにバックアップ材（φ５、白）を挿入後に、シリコンを塗布してください。

※バックアップ材は５㎜程度挿入して下さい。
※下図の太線部にあらかじめパッキンが貼っている場合は不要です。





③カウンター無しの場合

カウンター無し

1. 水栓の取付

取付ソケットのネジ部に締付方向にシールテープを巻き、取付けてください。



※詳しくは、水栓に同梱の設置説明書をご覧ください。

2. 外部給水給湯管の取付及び漏水検査

・点検口より給水給湯管を下図のように取付けてください。



・上記の漏水検査接続部に水圧テストポンプを取付け、給水給湯管の漏水チェックを行ってください。



接続部拡大図



・検査が合格であれば接続部に『水圧検査済証』を貼付けしてください。

11. 点検口蓋の取付

点検口ふたは、カウンター下カバーをはずした後（カウンター下カバー取付説明書参照）、
下記手順にしたがって取りはずしてください。
取り付けは点検口ふたの上下に注意し、下記と逆の手順（文中＜＞内に記載）で行ってください。

① ビス（４ヶ所）をはずす。　　＜ビス（４ヶ所）を取付ける。＞

② 点検口ふたを上にスライドさせて、点検口開口に引っ掛けられた下部フックをはずす。
＜点検口ふたを下にスライドさせて、点検口開口に下部フックを引っ掛ける。＞

③ 点検口ふたの下部を軽く手前に引きながら、下にスライドさせて、
点検口開口に引っ掛けられた上部フックをはずす。
＜点検口開口に上部フックを引っ掛けて、点検口ふたを上にスライドさせる。＞

注意
取り付け後は、点検口ふた周囲に隙間がないことを確認してください。
隙間ができると水漏れのおそれがあります。
特にフック（上部/下部）が引掛かっていることを確認してください。



裏面図







12-6. 備品の取付手順

1. 照明(電球、グローブ)の取付

(1) 照明を箱から取り出し、本体からグローブと電球を取り外してください。
又、電源ケーブルに貼り付けてあるネジを取り外しておいてください。

(2) 電源ケーブルを壁パネルの穴に通し、「上」矢印が上に向く様にして、
本体を付属のネジで固定してください。
固定の際、あらかじめ下図の要領で角穴にスクリューグロメットを取付けてください。



(3) グローブのネジ部にゴムパッキンが有るのを確認した上で、電球・グローブを
ネジ込み固定してください。



(4) グローブは、それ以上回らなくなるまで、強くネジ込んでください。
この時、グローブが傾いている場合は、少し戻して水平になるようにしてください。



2. シャワーフックの取付

・シャワーフック本体にパッキンを貼付け、付属のビスにて取付けてください。



3. 換気扇の取付

・換気扇に同梱の設置説明書を参照してください。

4. タオル掛けの取付

(1) ブラケット(メス)の背面にブラケットパッキンBを貼付け、付属のタッピンネジで
ブラケットを取付けてください。



(2) タオル掛け本体をブラケット(オス)で固定してください。



(3) 丸皿小ネジで下から固定してください。



5. 埋め込み収納の取付（化粧パネルへ設置時の注意）

1）開口位置、開口サイズ、穴位置はホーローパネルと同様です。
2）収納取付桟の固定はコモノに同梱のSWCHトラスタッピンネジ（4x40）を使用してください。
3）以下ホーローパネル時と同様に設置してください。



6. 壁面部材の取り付けについて（化粧パネル仕様時）

化粧パネルに部材をネジ固定する場合、外側面材までネジを貫通させる必要があります。（壁厚25㎜）
下記部材を壁パネルに設置する場合は、別紙に指定の位置に、Φ3.5（ミラー、窓枠Φ3.0）貫通穴をあけ、コモノに同梱の下記指定ネジを使用してください。
尚、ネジが不足する場合は、現地調達願います。

取り付け部材	使用ビス（全てSUS）	裏板	備考
・照明	トラスタッピンネジ（4x40）	挿入済み	注）P.73参照
・シャワーフック	皿小ネジ（4.5x40）	挿入済み	
・スライドバー	トラスタッピンネジ（4x60）	挿入済み	
・ミラー	トラスタッピンネジ（4x40）	不要	下穴Φ3
・コーナー棚	トラスタッピンネジ（4x55）	付属品使用	
・収納TN	トラスタッピンネジ（4x45）	□50x3	
・タオル掛け	トラスタッピンネジ（4x50）	挿入済み	パネルセンター取付時
		□50x2	上記以外
・水栓(KF800)	トラスタッピンネジ（4x45）	付属品使用	
・窓枠	トラスタッピンネジ（4x35）	不要	下穴Φ3
・給湯器リモコン	ナベタッピンネジ（4x45）	不要	下穴Φ3
・浴室テレビ	トラスタッピンネジ（4x55）	不要	下穴Φ3

7. 点検口蓋の取付（11タイプの場合のみ）

・点検口蓋（石けん置き）を下図のように取付けてください。



8. エプロンの取付（11タイプの場合）

・エプロンのファスナー部をエプロン固定金具のファスナー部に
押し付けるようにして取付けてください。



12-7. 最終シリコン仕上げ

・室内を清掃し、ホコリ等を取り除いてください。
・目地から1～2㎜はなれた部分にマスキングテープを貼付けてください。
・下図に示す太線部にシリコンを塗布してください。
・最後にマスキングテープをはがしてください。

線種とシリコン色

——— : 白
— — — : クリア

① 全体上面図





濃色パネルの場合
ロッシュパネルの場合

② 天井目地



③ 窓周り



④ ドア周り



⑤ 化粧パネル時 3枚引戸周り



⑥ 下台周り（20/16/12タイプ）

線種とシリコン色

——: 白
— — —: クリア





洗面器置台一体型仕様



洗面器置台仕様

④ 下台周り

線種とシリコン色

——: 白
— — —: クリア



12-8 配線の固定　及び　結線

・電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者による施工が必要です。
・照明器具及び換気扇のリード線を下図のようにコネクターで結線してください。
・配線は、天井点検口の上を通らないように、天井に固定してください。



12-9 設置完了

最後に、天井点検口フタをはめてください。

設備業者が給水給湯を接続を行うために、下記のような取付注意書が
点検口蓋およびカウンターに貼り付けてありますので、はがさないでください。

＜ 設備業者様へ ＞　　点検口ふた　取付説明書

○ **点検口ふたは、カウンター下カバーをはずした後（カウンター下カバー取付説明書参照）、下記手順にしたがって取りはずしてください。取り付けは点検口ふたの上下に注意し、下記と逆の手順（文中＜＞内に記載）で行ってください。**

① ビス（2または4ヶ所）をはずす。
＜ビス（2または4ヶ所）を取付ける。＞
② 点検口ふたを上にスライドさせて、点検口開口に引っ掛けられた下部フックをはずす。
＜点検口ふたを下にスライドさせて、点検口開口に下部フックを引っ掛ける。＞
③ 点検口ふたの下部を軽く手前に引きながら、下にスライドさせて、点検口開口に引っ掛けられた上部フックをはずす。
＜点検口開口に上部フックを引っ掛けて、点検口ふたを上にスライドさせる。＞

注意　取り付け後は、点検口ふた周囲に隙間がないことを確認してください。隙間ができると水漏れのおそれがあります。特にフック（上部/下部）が引掛かっていることを確認してください。

※点検口ふたは浴槽パン有仕様・無仕様で異なります。
右図は浴槽パン有仕様の場合を記載しています。









＜設備業者様へ＞ カウンター下カバー 取付説明書 Z

○ 点検口ふたをはずす前に、下記手順にしたがって
カウンター下カバーを取りはずしてください。
取り付けは下記と逆の手順で行ってください。
① 化粧ビスをはずす。（４箇所）
② カウンター下カバーを水平に引き出す。



取りはずし方



取り付け方



12-10. 内部清掃（仕上げ）

(1) 清　掃

① 汚れ、ゴミはスポンジ又は柔らかい布で空拭きか、中性洗剤でぬぐい取ってください。

② 鉄粉は錆の発生原因となりますので、完全にぬぐい取ってください。
特に、トラップや排水管内に入った鉄粉は、掃除機で完全に取除いてください。

③ シリコン部はきれいに仕上げてください。

④ 関連工事業者の出入りがありますので、養生シートは最後まではがさないでください。

(2)使 用 説 明

システムバス取扱説明書、照明器具説明書、水栓及び器具説明書は同梱の使用説明書袋に入れ、上部のシャワーフックに掛けておいてください。

(3)扉 の 施 錠

扉は施錠しておいてください。施錠方法はドアの設置説明書を参照してください。

(4)養　生

① 段ボールをドアの外側と窓の外側にテープで貼り付けておいてください。

② システムバスは雨水などのかからないように養生シートを被せておいてください。

(5)残 材 の 処 理

システムバスの梱包資材などは現場責任者の指示に従って、適切な処置をお願いします。

12-11. 検査・引渡し

(1)別紙完成検査報告書の点検項目による据付時及び仕上後の自主検査をしてください。

(2)据付時及び仕上後の自主検査結果を現場責任者に提出し、引渡し時の点検チェックを受けてから引渡しをしてください。

(3)完成検査報告書は現場責任者の捺印をもらって提出してください。

(4)なお、検査項目のチェックについては通水通電の時期がズレますので、現場責任者の方で実施していただくようお願いしてください。

様

平成　　年　　月　　日

システムバス
給湯機器

完成検査報告書

認定店名			印
設置士名		設置士No.	

下記の通り商品が取付が完了しましたので報告します。

現場名		号地・部屋番号		完了日	平成　年　月　日
所在地				取付依頼No.	
商品機種		ロットNO.		記事	

取付内容	システムバス						給湯機器	
	標準	フルユニット		換気乾燥機		浴槽循環穴明け		本体設置
				タオル掛け		パネルリモコン穴明け		ブロックベース
		出窓		ハンドバー		パネル貫通金具穴明け		壁ハツリ
		ドーム天井		給水給湯管		循環金具付け		循環チューブ
		引戸		収納ケース		フレキ管付け		浴槽循環穴明け
		ブラインド		パネル窓開口		ヘルシージェット		オイルタンク
		フリー窓枠		パネル換気扇開口		ブロックベース		メインリモコン
		窓サッシ現場支給		パネル梁欠き加工		吊金具		メインケーブル
								フロリモコン
								フロケーブル
	その他　（商品） オプション							

完成検査結果	検査事項		検査事項	判定基準	結果	記事
	外観の状態	1	浴槽	傷・凹み等重大な損傷はないか	良・否	
		2	洗場・水栓		良・否	
		3	壁パネル・天井		良・否	
		4	ドア・窓		良・否	
		5	給湯機器・ジェットポンプ		良・否	
		6	その他付属品		良・否	
		7	目地・コーナー部	目地・隙間は均等か、コーキングの不揃い	良・否	
	据付・固定状態	1	ハーフユニット部	がたつきなく基礎に設置されているか	良・否	
		2	上部ユニット（パネル部）	接合部は正常か、垂直度は出ているか	良・否	
		3	洗い場	がたつき・きしみはないか	良・否	
		4	本体接合部	密着しているか、固定不良はないか	良・否	
		5	ドア・窓・付属品・ハンドバー	水平・垂直度、固定不良はないか	良・否	
		6	給湯機器・ジェットポンプ	水平・垂直度、がたつきはないか	良・否	
		7	リモコン・ケーブル	指示された場所に正しく設置、接続されているか	良・否	
	漏水	1	トラップ・排水口（フラットを含む）	浮き、がたつき、漏水はないか	良・否	
		2	本体接合部	固定不良、コーキングは正常か	良・否	
		3	給湯機・ジェットポンプ	給湯機器及び配管の接続は確実にされているか	良・否	

御客様へ

上記の商品につきまして取付及び、完成検査を完了しましたので、報告書を添えて御引渡させていただきます。
後刻、不都合な点が見つかりましたらタカラスタンダード（株）の最寄りの事業所まで、ご連絡ください。

取扱説明書引渡し	1	施主様、現場責任者様、販売店様へ手渡しました。	完了・未完	部
		現場不在により、所定の場所に収納しました。	完了・未完	
	2	後日引渡しの為、回収しました。	完了・未完	
施行完了証貼付		必要事項を記入し、所定の場所に貼付けました。	完了・未完	枚

[特記事項]

[ご確認者]

項目	現場責任者（工務店）様	販売店様	施主様
店名			
氏名	印	印	印